

Przedmiar

Prace konserwacyjne na cieku w Nadzorze Wodnym Milicz – Kanał Sowina w km 0+000 – 1+500 na obszarze gminy Żmigród, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Prace konserwacyjne na cieku w Nadzorze Wodnym Milicz – Kanał Sowina w km 0+000 – 1+500 na obszarze gminy Żmigród, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie				
1.1	KNR 15-01 0114/09	Mechaniczne (95%) obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych (trawa, trzcinowiska) ze skarp i brzegów kanału Sowina (licząc od lustra wody) pasami średnio 3,5 m, zależnie od odcinka z mulczowaniem (rozdrobnieniem) i pozostawieniem na skarpach km 0+000-1+500 (most na k.Sowina -stara trasa na Poznań); km 1500 x 2 str. x 3,5 m = 10 500 m ² Dopłata 0,95x	m2	10 500
1.2	KNR 15-01 0114/04	Ręczne (5%) obustronne wykoszenie porostów gęstych twardych (trawa, lokalne wysokie trzcinowiska) ze skarp i brzegów kanału Sowina (licząc od lustra wody) pasami średnio 3,5 m, zależnie od odcinka z mulczowaniem (rozdrobnieniem) i pozostawieniem na skarpach km 0+000-1+500; km 1500 x 2 str. x 3,5 m = 10500 m ² Dopłata 0,05x 10500	m2	10 500
razem			m2	10 500
1.3	KNR 15-01 0115/09	Hakowanie mechaniczne (tam gdzie jest to możliwe) przy pomocy koparki z osprzętem łyżki do hakowania lub ręczne (brak dostępu sprzętu do kanału) przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %.Średnia szerokość koryta 8 m.Prace należy wykonać z wydobyciem i rozplantowaniem roślinności w granicach działki kanału (tam gdzie jest to możliwe); km 0+000-1+500 tj. 1500 mb x 8,0 m = 12000 m ² 12000	m2	12 000
razem			m2	12 000
1.4	KNR 2-01 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości pojedynczych kęp krzaków (do 25 m ²), odrostów drzew (do 50 cm obwodu) i podszycia występujących na prawej i lewej skarpie kanału Sowina (śr.pasem ok. 2,5 m) oraz technologiczne podcinanie gałęzi drzew zwisających nad skarpami kanału Sowina w km 0+000 - 1+500 (tam gdzie jest utrudniony dostęp sprzętu do rzeki) ,oraz usunięcie z koryta kanału powalonych wiatrolomów drzew(utrudniających przepływ wód w korycie kanału) tj.1500 m x 2,5 m = 3750 m ² =0,375 ha R=0.955 0,375	ha	0,375
razem			ha	0,375
1.4	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycięciu kęp krzaków i podcięciu gałęzi wraz ze zrąbkowaniem lub wywiezieniem w km jw. Ogółem: 3750 m ² R=0.955 3750	m2	3 750
razem			m2	3 750
1.5	Analiza własna	Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac utrzymaniowych na cieku wraz ze sporządzeniem sprawozdania po zakończeniu prac. 1,500	km	1,5
razem			km	1,5