

PRZEDMIAR robót

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Wroniecka 9 - remont klatki schodowej
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

28-11-2022

SYKAL-002982

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Remont klatki schodowej		
1.1			Remont klatki schodowej		
1.1	1	KNR 401-07-01-08-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² - 50%	m ²	5,994
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit parter	$((1,95*1,90)+(0,95*3,5)+(1,85*2,68))*0,5$		5,994
1.1	2	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² - 30 %	m ²	15,000
1.1	3	KNR 401-07-11-13-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III stropów pow do 1 m ²	m ²	5,994
1.1	4	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	15,000
1.1	5	KNR 401-08-20-03-00	Analogia - zerwanie płyt na suficie i skosie	m ²	7,140
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit I piętro	$(2,04*3,50)$		7,140
1.1	6	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna wyniesienie płyt z poddasza , wywiezienie z utylizacją	kmpl	1,000
1.1	7	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	19,128
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit I piętro	$(2,04*3,50)$		7,140
	2	Sufit parter	$(1,95*1,90)+(0,95*3,5)+(1,85*2,68)$		11,988
1.1	8	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² -sufity	m ²	5,994
1.1	9	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	56,608
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany parter	$(8,35*3,0)+(2,0*3,0)+(1,86*3,0)$		36,630
	2	Minus drzwi lm nr 2	$-(1,0*2,05)-(0,9*2,0)$		-3,850
	3	Minus drzwi wejściowe od ul. Wronieckiej	$-(1,40*2,56)$		-3,584
	4	Ściany parter	$(1,89*3,0)+(1,90*3,0)$		11,370
	5	Minus drzwi na podwórze	$-(1,25*2,45)$		-3,063
	6	Minus drzwi do lokalu nr 1	$-(1,20*2,10)$		-2,520
	7	Ściany pod schodami	$(1,9*3,0)-(0,7*1,86)+(2,17*3,0)$		10,908
	8	Ściany wzdłuż biegu schodowego	$(3,5*1,80)$		6,300
	9	Ściany piętra	$(3,29*2,55)-(0,7*2,0)+(2,06*2,15)-(0,65*1,78)-(0,65*2,0)+(3,29*2,55)-(0,85*2,0)+(2,05*2,55)-(0,75*1,95)$		19,416
	10	Minus uzupełnione tynki	-15		-15,000
1.1	10	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłóży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi	m ²	19,128
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit I piętro	$(2,04*3,50)$		7,140
	2	Sufit parter	$(1,95*1,90)+(0,95*3,5)+(1,85*2,68)$		11,988
1.1	11	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży pionowych (ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi	m ²	73,708
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany parter	$(8,35*3,0)+(2,7*3,0)+(1,86*3,0)$		38,730
	2	Minus drzwi lm nr 2	$-(1,0*2,05)-(0,9*2,0)$		-3,850
	3	Minus drzwi wejściowe od ul. Wronieckiej	$-(1,40*2,56)$		-3,584

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		4	Ściany parter	(1,89*3,0)+(1,90*3,0)	11,370
		5	Minus drzwi na podwórze	-(1,25*2,45)	-3,063
		6	Minus drzwi do lokalu nr 1	-(1,20*2,10)	-2,520
		7	Ściany pod schodami	(1,9*3,0)-(0,7*1,86)+(2,17*3,0)	10,908
		8	Ściany wzdłuż biegu schodowego	(3,5*1,80)	6,300
		9	Ściany piętra	(3,29*2,55)-(0,7*2,0)+(2,06*2,15)-(0,65*1,78)-(0,65*2,0)+(3,29*2,55)-(0,85*2,0)+(2,05*2,55)-(0,75*1,95)	19,416
1.1	12	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach i belce	m ²	74,818
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany	73,708	73,708
		2	Belka	(1,85*0,60)	1,110
1.1	13	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	3,700
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Belka drewniana na parterze	1,85*2	3,700
1.1	14	KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	19,128
1.1	15	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych i belce	m ²	74,818
1.1	16	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi	m ²	19,128
1.1	17	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi	m ²	74,818
1.1	18	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	19,128
1.1	19	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	74,818
1.1	20	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ² oraz elementów drewnianych	m ²	30,049
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Drzwi do lokalu nr 1 i 2 jednostronnie	(1,0*2,05)*1,2 +(1,2*2,1)*1,2	5,484
		2	Drzwi na piętrze jednostronnie	((0,7*2,0)+(0,65*1,78)+(0,65*2,0)+(0,75*1,95))*1,1	5,851
		3	Drzwi pod schodami jednostronnie	(0,7*1,86)	1,302
		4	Zabudowa z płyt pod biegiem	(1,5*1,15)	1,725
		5	Balustrady	(4,1*0,65)+(2,4*0,85)*2+(1,1*0,85)	7,680
		6	Policzek wzdłuż biegu	(3,80*0,30)	1,140
		7	Listwy drewniane przy schodach	(4,1*0,27)*2	2,214
		8	Podstopnie	(0,75*0,23)*15	2,588
		9	Policzek drewniany wokół balustrad na piętrze nad schodami	(2,4*2+1,1)*0,35	2,065
1.1	21	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur ø do 50	metr	43,090
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rury	3,35+(1,23*4)+2,1+(1,88*3)+(5,9*3)+1,91+2,87+1,9+2,7	43,090
1.1	22	KNR 401-12-12-34-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych ø 110	metr	3,000
1.1	23	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi wejściowych od strony podwórza	m ²	3,553
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(1,45*2,45)	3,553
1.1	24	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	2,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,40*2	2,800
1.1	25	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - po likwidacji naświetla nad drzwiami	m ³	0,058
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(1,20*0,40*0,12)	0,058
1.1	26	KNR 202-10-23-12-50	Osadzenie drzwi stalowych dwuskrzydłowych ocieplonych z naświetleniem odpornych na warunki atmosferyczne, skrzydło 90 cm , dostawa boczna otwierana (zamykana za pomocą zatrzasku gór/dół) np drzwi DS INOX 4ZD5 Reflex lub równoważne.	m ²	2,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(1,20*2,0)	2,400
1.1	27	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m ² nad drzwiami z obu stron	m ²	0,960

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (0,4*1,2)*2		0,960
1.1	28	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	4,379
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (1,14*1,02)+(3,35*0,96)		4,379
1.1	29	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m ²	4,379
1.1	30	KNR 202-11-13-07-00	Listwy przyścienne PCW	metr	4,350
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,35+1,0		4,350
1.1	31	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	2,000