

Przedmiar robót do kosztorysu inwestorskiego remontu nawierzchni drogi wjazdowej przy portierni L szpitala w Suchej B

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-31 0803-01	Cięcie i ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 2 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t 40	t		
			t	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
10	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
11	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000