
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POSADZKI KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W. MATKI BOSKIEJ
RÓŻAŃCOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBROPOLE gm. TRZCIŃSKO
ZDRÓJ

ADRES INWESTYCJI: nr geod. działki 4668, obręb Dobropole, gm. TRZCIŃSKO ZDRÓJ

NAZWA INWESTORA: Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Stanisława,

ADRES INWESTORA: Góralice 34, 74-225 Trzcińsko Zdrój

BRANŻE: ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

OgólnoBudowlana Dariusz Przybylski

DATA OPRACOWANIA: 07.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.10.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNPnRPDE 69-170d		Rozbiórka betonu niezbrojonego	m3		
			160 * 0,15	m3	24,000	
					RAZEM	24,000
2 d.1	KNR 19-01 0116-04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
			160 * 0,30	m3	48,000	
					RAZEM	48,000
3 d.1	TZKNBK IV -571		Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły	szt.		
			52 * 160	szt.	8 320,000	
					RAZEM	8 320,000
2			Roboty budowlano-wykończeniowe			
4 d.2	KNR AT-55 0101-03		Gruntowanie podłoża	m2		
			25,99	m2	25,990	
					RAZEM	25,990
5 d.2	ZKNR C-2 0511-03		Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą zwykłą - 31-45 płytek na 1 m2. Schody do zakrystii oraz prezbiterium	m2		
			24,49 + 1 * 0,3 * 5	m2	25,990	
					RAZEM	25,990
6 d.2	KNP 16 0616-01		Zagęszczenie podsypki tłuczniowej zagęszczarką typu "Plasser VDMt	m2		
			160 - 24,49	m2	135,510	
					RAZEM	135,510
7 d.2	KNKRB 6 0105-03		Podbudowa z gruntu stabilizowanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
			160 - 24,49	m2	135,510	
					RAZEM	135,510
8 d.2	ZKNR C-2 0506-03 analogia		Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 31-52 płytek na 1 m2. Układanie posadzki ceglanej w nawie głównej	m2		
			160 - 24,49	m2	135,510	
					RAZEM	135,510