

Płock, dnia 08.03.2023 roku

MZD-NZ.391.3.2023.MS

wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia pn.: **Przebudowa ulicy Na Skarpie**

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg przekazuje pytania, które wpłynęły w ww. postępowaniu wraz z odpowiedziami.

1.W projekcie branży sanitarnej – Arkusz Nr 1 (strona 44 projektu) od studni KD11 do studni KD14 zaprojektowano kanał z rur PP SN8 DN800, natomiast na Arkuszu Nr 1 (strona 47 projektu) od studni KD11 do studni KD14 zaprojektowano kanał z rur PP SN8 DN1000. W części opisowej projektu przyjęto kanał z rur PP SN8 DN1000.

Zamawiający w załączonym przedmiarze przyjął średnicę DN800, zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie średnicy rurociągu jaką wykonawca ma przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Odcinek kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami KD-14 - KD-11 powinien zostać wykonany z rur o średnicy 1000 mm, zgodnie z projektem technicznym. Do wyceny należy przyjąć średnicę rurociągu 1000 mm, zgodnie z projektem technicznym.

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Izabela Cijarska, 24- 3640131, Magdalena Śmigielska 24- 3640138.