

Leszno, dnia 29.01.2021 r.

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

INFORMACJA

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w miejscowości Henrykowo”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne WT2-2010, pomimo przywołania w nich dokumentu WT2-2014. Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszanki mineralno – asfaltowe zaprojektowane w oparciu o aktualne WT1, WT2-2014.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wymagań technicznych WT-1 2014 oraz WT-2 2014

Pytanie 2:

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie kategorii ruchu drogi, dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować mieszanki KR3, tak jak wskazano w opisie technicznym do projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przebudowywana droga powiatowa jest klasy Z o kategorii ruchu KR3, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ.

Pytanie 3:

W opisie technicznym wskazano do zaprojektowania mieszanki AC11W, KR3 - asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 (wg przywołanych WT2-2014), co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepszycza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w SST tj .WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50.

Pytanie 4:

W opisie technicznym wskazano wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC8W, KR3. Z uwagi na brak wytycznych do zaprojektowania takiej mieszanki, jednocześnie mając na uwadze grubość wyrównania, proponujemy mieszankę AC8S, 50/70, KR1-2 lub AC8S, 50/70, KR3-4.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę z betonu asfaltowego AC8S, 50/70, KR3-4

Pytanie 5:

Dot. par. 5 pkt.5

Prosimy o wykreślenie ze zdania słowa „bezusterkowy”.

Zgodnie z art. 647 k.c. podstawowym obowiązkiem Inwestora w ramach umowy o wykonanie robót budowlanych jest dokonanie odbioru zleconych do wykonania robót.

Linia orzecznictwa dotycząca art. 647 k.c. potwierdza obowiązek Inwestora do dokonania odbioru robót. Inwestor może uchylić się skutecznie od odbioru robót, tylko i wyłącznie w sytuacji wystąpienia wad istotnych przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia wad nieistotnych Inwestor zobowiązany jest do dokonania odbioru, oraz upoważniony do wpisania do protokołu stwierdzonych wad nieistotnych z określeniem terminów ich usunięcia.

Ponadto przepisy art. 647 k.c. stanowią o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym odbiorze robót”. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 17 lutego 2000r., Sygnatura akt I ACa 1027/99, PG 2001, Nr 2 poz. 48.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla słowo „bezusterkowy” z §5 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ

Pytanie 6:

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia pkt. II. 1. 2. j) zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. oczyszczenie i pogłębienie rowów na całej długości.

Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymienione dokumentacje są załącznikami SWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno. Natomiast Zamawiający pomocniczo, celem łatwiejszego przygotowania oferty załącza do postępowania przedmiar robót.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej- stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, w konstrukcji nawierzchni jezdni omyłkowo podano wartość „ok. 2,0 cm” warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC8W 50/70. W przedstawionej w dokumentacji projektowej konstrukcji nawierzchni jezdni zamiast w/w grubości należy wykonać **warstwy wyrównawczą z betonu asfaltowego AC8W 50/70 o grubości 4,0cm.**

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: z dnia 29.01.2021 r. nr 2021/BZP 00004345/01, na stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

Zamawiający informuje, że zmiane ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2021 r. do godz. 12:00.