


Wysokość lini cięcia +4,65m

3



UWAGI OGÓLNE:
- PROJEKTOWANA RZĘDZNA 1:100=80.10 mmg "0" M
- LEGENDĘ SYMBOLI RYSUNKOWYCH UMIESZCZONO NA ARKUSZU AR.A.00.00
- RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ, WRAZ Z TECHNOLOGICZNYMI OPISAMI ROBÓT - DOPERO WTEDY DOKUMENTACJA JEST KOMPLETNA;
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE;
W PRZYPADKU NIESŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POKONFORMOWAĆ O ZASTANIE SIĘ SYTUACJI NAZÓR AUTORSKI;
- WYKONAWCA WINEN WYKONAWAĆ ROBÓTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANymi, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI), ORAZ ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ;
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWymi, W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLEŻA ITP., WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POKONFORMOWAĆ O TYM NAZÓR INWESTORSKI I NAZÓR AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT;
- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NAZÓR INWESTORSKIEGO I NAZÓR AUTORSKIEGO;
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPÓWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBÓTY ZWIĄZANE, EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NAZÓROWI AUTORSKIEMU, PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ, JEJNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA CONESIEŃ DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE;
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI NAZÓROWI AUTORSKIEMU ODPOWIEDNIE RYSUNKI WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTymi W OPISIE I NA RYSUNKACH;
- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKOIKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ZASTANym (ISTNIEJĄCYM) W TRAKCIE WYKONYWANYCH ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ NAZÓR AUTORSKI, WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE;
- WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST JEDNAKOWY Z INNYMI OPISANYMI TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W SĄSIEDZTWE NA TYM SAMYM RYSUNKU;
- SZCZEGÓŁOWE WYMIARY FASADY WG ZESZYTU AE I PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY FASADY;
- PRZED WYKONANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W DOKUMENTACJI ICH STYKI Z PŁASZCZYZNĄ PODŁOGI I SUFITU;
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIEC INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOŚOB MONTAŻU DRZWI, KŁAP, REWIZJI, ŻALUZJI, USZCZELNIEN PRZECIPOŻAROWYCH ITP.;
- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBIEGA DZURWĄJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ;
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ PRZYJĘTE W PROJEKcie GABRYTY WSZYSTKICH ELEMENTÓW DOTYCZĄCYCH SZYBÓW WINDOWYCH (WĘGARKI, DRZWI, OTWORY WENTYLACYJNE ITP.) Z DOSTAWCĄ, DZIWÓW.

NR REWIZJI	DATA REWIZJI
INWESTOR	
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28	
ARCHITEKT	
OBIEKT	
OBIEKT Katarzyna Skorupska 60-771 Poznań, ul. M. Konopnickiej 20/4a, email: info@obkt.pl tel. 608 058 556	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Mateusz Wojcieszek nr upr. W/06/2019	
SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. arch. Jakub Chrzanowski nr upr. 11/WPOKK/2018	
WSPÓŁPRACA	
mgr inż. arch. Jan Szymankiewicz	
PROJEKTANCI	
ARCHITEKTURA	OBIEKT KATARZYNA SKORUPSKA ul. M. Konopnickiej 20/4a, 60-771 Poznań 608 058 556
KONSTRUKCJA	BSD KONSTRUKCJE sp.z o.o. ul. Milczańska 5A/67, 61-131 Poznań 696 766 392
INS. SANITARNE	TMI TOMASZ MURAWA ul. Działkowa 38, 62-090 Kobylniki 606 784 488
INS. ELEKTRYCZNE	ELPA PAWEŁ DASZKIEWICZ ul. Plac Kolegiacki 2/4, 61-841 Poznań 519 400 200
OBIEKT	
PARTEROWY BUDYNEK BIUROWY Z SALĄ KONFERENCYJNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
NR EW. DZ. 5/6, ARK. 36, OBRĘB GOŁĘCIN, ul. Warmińska 2, 60-622 Poznań	
FAZA	
PROJEKT PRZETARGOWY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
NAZWA RYSUNKU	
Mocowanie drabiny wewnętrznej - Przekrój poziomy	
DATA	
06.2023	
SKALA	
1:10	