


15



UWAGI OGÓLNE:  
- PROJEKTOWANA RZĘDZNA ±0.00=80.10 mnp "0" M  
- LEGENDE, SYMBOLY RYSUNKOWYCH UMIESZCZONO NA ARKUSZU ARA.00.00  
- RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ, WRAZ Z TECHNOLOGICZNYMI OPISAMI ROBÓT - DOPIERO WTEDY DOKUMENTACJA JEST KOMPLETNA;  
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE;  
W PRZYPADKU NIESŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POKREŚLIĆ O ZASTĄPIEŁ SIYUACJI NADZÓR AUTORSKI;  
- WYKONAWCA WINEN WYKONYWAĆ ROBÓTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANymi, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI), ORAZ ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ;  
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWymi, W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLEŻA ITP., WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POKREŚLIĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I NADZÓR AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT;  
- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZÓR INWESTORSKIEGO I NADZÓR AUTORSKIEGO;  
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPÓWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBÓTY ZWIĄZANE, EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZÓROWI AUTORSKIEMU, PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA DOKŁADU DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE;  
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI NADZÓROWI AUTORSKIEMU ODPÓWIEDNIE RYSUNKI WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTymi W OPISIE I NA RYSUNKACH;  
- W WYPADKU STWIERDZENIA JAKOIKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ZASTANym (ISTNIEJĄCYM) W TRAKCIE WYKONYWANYCH ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI, WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE;  
- WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST JEDNAKOWY Z INNYMI OPISANYMI TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W SĄSIEDZTWNIE NA TYM SAMYM RYSUNKU;  
- SZCZEGÓŁOWE WYMIARY FASADY WG ZESZYTU AE I PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY FASADY;  
- PRZED WYKONANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W DOKUMENTACJI ICH STYKI Z PŁASZCZYZNĄ PODŁOGI I SUFITU;  
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIEC INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOŚOB MONTAŻU DRZWI, KŁAP, REWIZJI, ŻALUZJI, USZCZELNIEŃ PRZECIEMPOŻAROWYCH ITP.;  
- WSZYSTKIE PRZEPUSZTY, PRZEBIEGA DZURWĄCE IZOLACJĘ, PRZECIWIWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ;  
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ PRZYJĘTE W PROJEKcie GABRYTY WSZYSTKICH ELEMENTÓW DOTYCZĄCYCH SZYBÓW WINDOWYCH (WĘGARKI, DRZWI, OTWORY WENTYLACYJNE ITP.) Z DOSTAWKĄ, DZWKÓW.

NR REWIZJI		DATA REWIZJI	
INWESTOR			
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28			
ARCHITEKT	OBIEKT		
OBIEKT Katarzyna Skorupska 60-771 Poznań, ul. M. Konopnickiej 20/4a, email: info@obkt.pl tel. 608 058 556			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mateusz Wojcieszek nr upr. W/06/2019		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jakub Chrzanowski nr upr. 11/WPOKK/2018		
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Jan Szymankiewicz		
PROJEKTANCI			
ARCHITEKTURA	OBIEKT KATARZYNA SKORUPSKA ul. M. Konopnickiej 20/4a, 60-771 Poznań	608 058 556	
KONSTRUKCJA	BSD KONSTRUKCJE sp.z o.o. ul. Milczańska 5A/67, 61-131 Poznań	696 766 392	
INS. SANITARNE	TMI TOMASZ MURAWA ul. Działkowa 38, 62-090 Kobylniki	606 784 488	
INS. ELEKTRYCZNE	ELPA PAWEŁ DASZKIEWICZ ul. Plac Kolegiacki 2/4, 61-841 Poznań	519 400 200	
OBIEKT	PARTEROWY BUDYNEK BIUROWY Z SALĄ KONFERENCYJNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
NR EW. DZ. 5/6, ARK. 36, OBRĘB GOŁĘCIN, ul. Warmińska 2, 60-622 Poznań			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NAZWA RYSUNKU	Okno SZ5 - przekrój pionowy dolny		
DATA		SKALA	
06.2023		1:10	