



PROART-KONIN
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI SP. Z O.O.
 UL. Karłowicza 4/20, 62-510 Konin
 NIP: 665-299-04-92 REGON: 302277222
 KRS 0000436968
 509 270 510

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 442 WRZEŚNIA – KALISZ NA ODCINKU KACZANOWO – NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	MIEJSCOWOŚĆ KACZANOWO, NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA, GMINA WRZEŚNIA, POWIAT WRZESIŃSKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBRĘB I NUMER DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	JEDNOSTKA EWID. WRZEŚNIA, OBRĘB 0319 KACZANOWO, DZ. GEOD. NR 127/1, 127/2, 381, 399, 400 OBRĘB 0326 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA, DZ. GEOD. NR 44/1
NAZWA INWESTORA	WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU
ADRES INWESTORA	UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNAŃ

IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW/SPECJALNOŚĆ I NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH	DATA OPRACOWANIA 06.2016	
ARTUR SZYMCZAK Upewnienienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej kierowania w zakresie budowy dróg WKP/0065/PWOD/05	PROJEKTANT	
STANISŁAW WAJRAK Upewnienienia budowlane do projektowania oraz kierowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej kierowania w zakresie budowy dróg GT 8346/II/13/77	SPRAWDZAJĄCY	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO	WYKAZ ZAŁĄCZONYCH UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ, OPINII
Strona tytułowa	
Część opisowa do projektu KONCEPCYJNEGO	



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
R-Z-I-LN -5321/W/1086/2016

Poznań, dnia 26 października 2016 roku

PROART - KONIN
Biuro Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.
Ul. Karłowicza 4/20
62-510 Konin

OPINIA

dotyczy: budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442
na odc. Kaczanowo – Nowa Wieś Królewska

Odpowiadając na pismo z dnia 14 października 2016 roku informuję, że na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), **opiniuję pozytywnie** przedłożony **projekt docelowej organizacji ruchu**.

Do projektu wnoszę poniższą uwagę:

- wprowadzający organizację ruchu, powołując na l.dz. zawartą w nagłówku opinii, zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP właściwą miejscowo o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu – 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,
- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego – dane teleadresowe przedstawione zostały na stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl - w „Menu przedmiotowym” w zakładce „Jednostki” (siódma zakładka od góry)

wyk. 2 egz.
1 adresat
2 a/a
LN/LN

KOMENDANT WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
w Poznaniu
ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO
KWP w Poznaniu
podpisał: Dariusz Kaczynski



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie

RDW.KN.2.4202-9/16

dot.: docelowej organizacji ruchu

Konin, 21.10.2016 r.

PROART – KONIN

Biuro Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.

ul. Karłowicza 4/20

62 – 510 Konin

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w związku z wnioskiem z dnia 14 października 2016 roku dotyczącym zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu **po wybudowaniu chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Kaczanowo – Nowa Wieś Królewska**, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie po przeanalizowaniu projektowanego oznakowania i sprawdzeniu kompletności oznakowania istniejącego **opiniuje bez uwag** w/w projekt stałej organizacji ruchu.

Zaopiniowano 4 egz. w/w projektu

Zal. 4

Sprawę prowadzi:

Iwona Bekąła (tel. 61 22 58 445)

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Koninie
inż. Marek Jaśkowiak



OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu

1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Poznań

2. Lokalizacja obiektu (zadania) objętego projektem

- 2.1. Obiekt – **BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 442 WRZEŚNIA – KALISZ NA ODCINKU KACZANOWO – NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA**
- 2.2. Obręb – 0319 KACZANOWO
- 2.3. Działki – 127/1, 127/2, 381, 399, 400
- 2.4. Obręb – 0326 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA
- 2.5. Działki – 44/1
- 2.6. Miejscowość – Kaczanowo, Nowa Wieś Królewska
- 2.7. Gmina – Września
- 2.8. Powiat - wrzesiński
- 2.9. Województwo – wielkopolskie

3. Podstawy opracowania projektu

- 3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora
- 3.2. mapy sytuacyjno wysokościowe w skali 1: 500
- 3.4. Rozporządzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43 z dnia 14maja 1999r.
- 3.5. Obowiązujące normy oraz przepisy techniczne.

4. Przedmiot inwestycji

- 4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Kaczanowo – Nowa Wieś Królewska

5. Informacja o stanie istniejącym

Planowana inwestycja mieści się w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej 442. Droga posiada przekrój drogowy o szerokości jezdni 2x3,0 m. Droga jest w dobrym stanie technicznym z obustronnymi rowami. Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane są rowy melioracyjne do których odprowadzana jest woda z pasa drogowego. Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane są dwie zatoki autobusowe, zlokalizowane po jednej na każdy kierunek ruchu.

W obrębie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są następujące sieci:
- sieć elektroenergetyczna

- sieć teletechniczna
- sieć wodociągowa.

Wszystkie ewentualne kolizje zostały rozwiązane w niniejszym opracowaniu i są zgodne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzą techniczną.

W chwili obecnej na drodze wojewódzkiej 442 na przedmiotowym odcinku natężenie ruchu wynosi 6218

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:

- Budowę chodnika prawostronnego – długość 2500 m,
- Budowę chodnika lewostronnego – $244,23 + 140,89 \text{ m} = 385,12 \text{ m}$
- Budowę odwodnienia drogi w zakresie:

Projektowana droga posiadać będzie następujące parametry:

- przekrój poprzeczny **jednojezdniowy, drogowy, uliczny, półuliczny**
- szerokość jezdni - **szer. 6,0-6,20m**
- szerokość poboczy – **szer. 2x1,0 m**
- klasa obciążenia **KR3-4**
- prędkość projektowa **40 km/h**
- szerokość chodnika - **2,0 m**
- szerokość pobocza chodnikowego – **0,5 m**

Przebieg trasy jak również projektowanego i istniejącego uzbrojenia przedstawiona została na rysunkach wpiętych w części rysunkowej.

Oznakowanie docelowe


Zmiany w docelowym oznakowaniu odcinka polegają na wprowadzeniu odcinka barier typu U12 oraz przejścia dla pieszych. Dodatkowo została przesunięta istniejąca zatoka autobusowa.

BARIERA U-12 a w kolone żółtym

Projektowana organizacja ruchu została opracowana w oparciu o: **NATOMIAST PRZY P-10**

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr108, poz.908, z późn.zm.) **ułożyć PŁYTKI DLA NIEWIDOMYCH!**
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr177, poz 1729)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz.U. z 2003 r. Nr220, poz.2181 z późn.zm.)
4. Termin wprowadzenia organizacji ruchu : 2017-2018 r.

Opracował: inż. Artur Szymczak



Woj. Wielkopolski
ZARZĄD DROG WJEWODZKICH
(21) w Poznaniu
tel. 41 23 31 31
REGON 631200000 3749314891