

Kopia mapy zasadniczej		Skala mapy 1:500	
Godło arkusza mapy	5.149.28.20.2 i inne	Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Jednostka ewid.	ZŁOTORYJA		
Obręb ewid.	0004 OBREB 4	Numer sprawy	GN.6642.395.2021
Numer działki	wg zamówienia	Nazwa materiału zasobu	Kopia mapy zasadniczej
Ulica, nr		Data wykonania kopii	2021-06-02
Układ współrz. płaskich	2000/15	Sporządził(a): Weronika Lechowicz	
Układ wysokości			
		Z up. Starosty Lucja Malec Geodeta Powiatowy Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	


Signed by / Podpisano p

Lucja Katarzyna Malec

Date / Data: 2021-06-02
13:41

LEGENDA:

- GRANICE DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
- PARKINGI - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA PŁYTY AZUROWE MEBA gr. 8 cm
- PARKINGI - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA PŁYTY AZUROWE MEBA gr. 8 cm - pomalowana na kolor niebieski
- CIĄG JEZDNO-PIESZY - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA PŁYTY AZUROWE MEBA gr. 8 cm
- CIĄG JEZDNO-PIESZY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm, wystający 7cm nad nawierzchnię
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22cm
- MALOWANE LINIE szer. 5 cm, WYDZIELAJĄCE MIEJSCA PARKINGOWE
- ZADASZONA OSŁONA NA POJEMNIKI NA ODPADY STAŁE Z UWZGLĘDNIENIEM ICH SEGREGACJI
- OGRODZENIE SIATKA W KOLORZE ZIELONYM NA PODMURÓWCE SYSTEMOWEJ
- KRZEW LIŚCIASTY (żywopłót - tawuła japońska)
- KRZEW LIŚCIASTY (winobluszcz)
- STOJAK NA ROWERY
- POJEMNIK NA ODPADY



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226		
Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Cmentarnej	Projekt zagospodarowania terenu
Adres	ul. Cmentarna, 59-500 Złotoryja dz. nr 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 139/1 obręb 0004	
Tyt. rys.	Projekt zagospodarowania terenu	Skala 1:500
Projektował upr. proj. nr DOS/0088/PWBKb/20	mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK	Data 31.08.2021
Rys. wykonał	mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK	Rys. nr 1