

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	BCD D-01.01.01.11 .01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1,3200
			1,32		1,32000
2	BCD D-04.01.01.11 .01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	7441,0000
			szer 4,2m: 1320*4,2		7441,00000
3	KNNR 6 0113-0400		Podbudowy z kruszywa łamanych. Warstwa górna grubości 15 cm po zagęszczeniu	m2	7441,0000
			całość: 1320*(4,0+2*0,75)		7441,00000
			Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
4	KNNR 6 0308-0204		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka AC16W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	5593,0000
			jezdnia po długości: 1320*4,1		5412,00000
			poszerzenie na zjazdach po 0,5m, szt 26: 5,0*0,5*26		65,00000
			skrzyżowanie: 6*6*0,5*2		36,00000
5	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5593,0000
			Jak w poz. 4: 5513		5593,00000
6	KNNR 6 0309-0104		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t, transport z wytwórni do miejsca wbudowania	m2	5461,0000
			jezdnia po długości: 1320*4,0		5280,00000
			skrzyżowania: 6*6*0,5*2		36,00000
			poszerzenia na zjazdach: 65		65,00000
			Dział nr 3. Pobocza, oznakowanie [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
7	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1980,0000
			1320*0,75*2		1980,00000

8	BCD D-07.02.01-0 2		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,0000
			4		4,00000

- 1 -

3. Pobocza, oznakowanie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	BCD D-07.02.21-0 3		Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	4,0000
			A-7 wymiana: 1		1,00000
			D-1: 2		2,00000
			A-30 z T-1 zmiana nawierzchni: 1		1,00000

- 2 -