


RE 19



Numer obwodu	1	2	G19-1	GN19-2	G19-3	G19-8	G19-7	G19-4	G19-5	G19-6	0630-1	G19-W1	G19-W2
Opis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zasilanie na dach	Zasilanie na dach
Moc [kW] / Prąd [A]	20kW / 40A	-	1,2kW	0,6kW	2,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	2,0 kW	0,6 kW	1,5 kW	0,3kW	0,3 kW	0,3 kW
Przewód	5x16mm²	-	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	5x2,5mm²	5x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	5x2,5mm²	4x1,5mm²	5x2,5mm²	5x2,5mm²
Nazwa obwodu	WLZ	-	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Kuchienka	Kuchienka	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Oświetlenie sali	Wentylator wyciągowy	Wentylator nawiewny

Schemat utworzony zgodnie z określonym szablonem. Należy dokonać weryfikacji merytorycznej i w razie potrzeby wprowadzić odpowiednie zmiany.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
<div><div>Kremer graf</div><div>Biurowie projektowe KREMER GRAF mgr inż. Sebastian Kremer AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK tel/fax. 58-380-31-14 www.kremergraf.com.pl</div></div>		
NAZWA INWESTYCJI		
"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych"		
OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:	
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku ul. Zgody 11/6 80-380 Gdańsk dz. nr 127/2 obręb 020	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Żeglowna 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI	PODPIS
opracował:	-	
projektował:	4045/Gd/89	
mgr inż. Włodzimierz Kostro		
sprawił:	POM/0086/PWBE/18	
mgr inż. Cezary Filaber		
TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:
Projektowana rozdzielnia - P. gastronomiczna 1.01 (19)	P. WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA
ARKUSZ [mm]:	SKALA:	NR RYSUNKU:
A3	-	E-2-3