


Nagrzewnica
centrali wentylacyjnej



Układ regulacyjny Z1

ZO - Zawór odcinający dn32
ZT - Zawór 3-drogowy dn20/Kvs=2,5 + (0.10V)
ZR - Wielofunkcyjny zawór automatyczny dn25 46,00%
ZZ - Zawór zwrotny dn32
P - Pompa obiegowa 25/1-6
F - Filtr siatkowy skośny dn32
F - Zawór odpowietrzający z zaworem stopowym 1" Spirotop

Układ regulacyjny Z2

ZO - Zawór odcinający dn32
ZT - Zawór 3-drogowy dn20/Kvs=2,5 + (0.10V)
ZR - Wielofunkcyjny zawór automatyczny dn25 46,00%
ZZ - Zawór zwrotny dn32
P - Pompa obiegowa 25/1-6
F - Filtr siatkowy skośny dn32
F - Zawór odpowietrzający z zaworem stopowym 1" Spirotop

Układ regulacyjny Z3

ZO - Zawór odcinający dn25
ZT - Zawór 3-drogowy dn20/Kvs=2,5 + (0.10V)
ZR - Wielofunkcyjny zawór automatyczny dn20 77,00%
ZZ - Zawór zwrotny dn25
P - Pompa obiegowa 25/1-6
F - Filtr siatkowy skośny dn25
F - Zawór odpowietrzający z zaworem stopowym 1" Spirotop

Układ regulacyjny Z4

ZO - Zawór odcinający dn15
ZT - Zawór 3-drogowy dn15/Kvs=1,0 + (0.10V)
ZR - Wielofunkcyjny zawór automatyczny dn15 LF 43,00%
ZZ - Zawór zwrotny dn15
P - Pompa obiegowa 15/1-6
F - Filtr siatkowy skośny dn15
F - Zawór odpowietrzający z zaworem stopowym 1" Spirotop

LEGENDA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer graf
Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych"

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku ul. Zgody II/6 80-380 Gdańsk dz. nr 127/2 obręb 020		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ		NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektował: mgr inż. Sebastian Gwany		POM/0287/PBS/15	
sprawdził: mgr inż. Jakub Gorlik		POM/0052/PWOS/10	
TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
PROJEKTOWANY SCHMAT UKŁADÓW REGULACYJNYCH	WYKONAWCZY	SANITARNA	2021-05
	ARKUSZ (mm):	SKALA:	NR RYSUNKU:
	A3	-	S-16