


RE 31



Numer obwodu	1	2	G31-1	G31-2	GN31-3	G31-4	G31-8	G31-5	G31-6	G31-7	GN31-9	GN31-10	GN31-11	0631-1	G31-W1	G31-W2
Opis	-	-	Pom. Magaz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zasilanie na dach	Zasilanie na dach
Moc [kW]/Prąd [A]	22kW / 43A	-	0,6kW	0,6kW	0,6kW	2,0 kW	2,0 kW	5kW	5kW	5kW	0,6kW	0,6kW	0,6kW	0,3kW	0,3 kW	0,3 kW
Przewód	5x16mm²	-	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	5x2,5mm²	5x2,5mm²	5x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	4x1,5mm²	5x2,5mm²	5x2,5mm²
Nazwa obwodu	WLZ	-	Gn. 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Kuchienka elek. pod. bezpośrednie	Kuchienka elek. pod. bezpośrednie	Kuchienka elek. pod. bezpośrednie	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Oświetlenie sal	Wentylator wyciągowy	Wentylator nawiewny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer

graf

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inż. Sebastian Kremer

AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK

tel/fax. 58-380-31-14

www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych"

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku  
ul. Zgody II/6  
80-380 Gdańsk  
dz. nr 127/2 obręb 020

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
Gmina Miasta Gdańsk  
ul. Żaglowa 11  
80-560 Gdańsk

PROJEKTANT

NR UPRAWNIENI

PODPIS

opracował:

-

projektował:

mgr inż. Włodzimierz Kostro

4045/Gd/89

sprawdził:

mgr inż. Cezary Filaber

POM/0086/PWBE/18

TYTUŁ RYSUNKU:

STADIUM:

BRANŻA:

DATA:

Projektowana rozdzielnia  
- Sala Masterschef 3.01 (31)

P. BUDOWLANY

ELEKTRYCZNA

2021-05

ARKUSZ (mm):

SKALA:

NR RYSUNKU:

A3

-

E-3-3