

Przedmiar

Przebudowa ul. Rejtana , Solskiego w Kamieniu Pomorskim - oświetlenie uliczne

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----------------------|-------------------------|--|---------|---------------|
| 1. OŚWIETLENIE | | | | |
| 1 | KNNR 5 0701/02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 105,29 |
| 2 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 329 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Przecisk fi 50 | m | 50 |
| 4 | KNNR 5 0707/02 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną | m | 397 |
| 5 | KNNR 5 0713/02 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 50 |
| 6 | KNNR 5 0702/02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 78,96 |
| 7 | KNNR 5 0726/11 | Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 22 |
| 8 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia | odcinek | 11 |
| 9 | KNNR 5 0606/05 | Montaż uziomów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedzianej metodą udarową w gruncie kategorii III | szt | 4 |
| 10 | KNNR 5 1001/02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300kg | szt | 11 |
| 11 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt | 11 |
| 12 | KNNR 5 1003/03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m | kpl | 11 |

zdemontowane oprawy do
ponownego montazu