



Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa
tel. 65 540 26 05 (06), fax: 65 540 26 07
e-mail: sekretariat@skwschowa.pl, www.skwschowa.pl
Kapitał Zakładowy Spółki: 8 375 575,26 zł
NIP:925-19-34-779, REGON:978050124, KRS 0000170632

L.dz. 5878 / 2021 / DWiK

Wschowa, 04.08.2021r.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

DWiK/36/2021/W

Urząd Miasta i Gminy Wschowa
2021-08-04, 11797/2021



95480

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67 – 400 Wschowa

Na podstawie Rozdział V (Warunki przyłączenia do sieci) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.07.2021r., Spółka Komunalna Wschowa Sp. o.o. Dział Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie zapewnia dostawę wody w ilości 2,0 m³/d do budynku we Wschowie (dz. 960) oraz podaje warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej.

1. Miejsce włączenia: sieć wodociągowa Ø 125 z rur żeliwnych w drodze dz. 959/2, zagłębionej ok. 1,60 m w stosunku do powierzchni drogi.
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 0,25 MPa.
3. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PE HD.
4. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go w budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia.
5. Na podłączenie należy opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
6. Projekt podlega uzgodnieniu z Działem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.
7. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić Spółkę na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
8. Po wykonaniu przyłącza należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
9. Po wybudowaniu przyłącza zostanie zawarta umowa, która określi odpowiedzialność za przyłącze oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny.
10. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Spółki.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Maciej Pawlak

Sekretariat
ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 26 05
tel. 65 540 26 06
tel. 65 540 26 07

Dział Wodociągów i Kanalizacji
ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 16 24
tel. 65 540 33 60
Pogotowie wod-kan
603 183 693
65 540 22 28

Dział Gospodarki Odpadami
ul. K. Wielkiego 24a
tel. 65 540 25 74


Dział Usług
ul. Polna 3
tel. 65 540 84 54
Usługi Pogrzebowe
ul. Niepodległości 39
tel. 65 540 12 26
Dyżur całonocowy
607 982 902

Dział Zarządzania Nieruchomościami
ul. Polna 3
tel. 65 540 84 64
tel. 65 540 84 67
tel. 65 540 84 68

Dział Księgowości Czynszowej
ul. Daszyńskiego 10
tel. 65 540 84 63

Obręb: WSCHOWA

Wyrys z mapy
Skala 1:500



-  - lokalizacja jednostanowiskowej automatycznej toalety publicznej, Plac Grunwaldu, dz. nr ewid. 960
 - przebieg przyłącza kanalizacyjnego
 - przebieg przyłącza wodociągowego