

Lębork, dnia 25.08.2021r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)

dot.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

pn.

### **„Budowa ul. Pułaskiego (od ul. Gierymskiego do ul. Gajowej) w Lęborku”**

Realizując obowiązek wynikający z art.284 ust. 2. Prawa zamówień publicznych udzielam wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

1. W SWZ zadania zaprojektowaną kanalizację deszczową (załącznik nr 10 do SWZ) nie należy wykonywać na odcinkach OS1-OS2 oraz na odc. Dz2-Wfi800. Czy w związku z niewykonywaniem całości zaprojektowanej kanalizacji deszczowej Zamawiający potwierdza wykonanie całości zakresu branży drogowej?

**Odp. 1. Zamawiający potwierdza wykonanie całości zakresu branży drogowej. Wyłączone roboty na kolektorze deszczowym będą wykonane wyprzedzająco.**

2. W projekcie – branża elektryczna w pkt.1.1 jest demontaż 3 szt. słupów ŻN -10, 2 opraw sodowych z wysięgnikami, linii kablowej AsXSN 2x2,5 mm- brak w przedmiarze robót. Czy demontaż i utylizacja należy do Wykonawcy, proszę również o potwierdzenie, zgodnie z zapisem w projekcie, że oprawy sodowe z demontażu mają być zamontowane na nowych słupach czy może mają być nowe oprawy (poz. 130 przedmiaru)?

**Odp. 2. Demontaż i utylizacja należy do Wykonawcy. Potwierdzamy, że należy realizować zgodnie z zapisem w projekcie.**

3. Sieć gazowa – w części graficznej jest likwidacja gazociągu – brak w przedmiarze. Czy likwidacja gazociągu jest w gestii Wykonawcy to ile metrów, czy gazociąg należy wykopać i zutylizować czy ma po odłączeniu pozostać w gruncie.

**Odp. 3. Gazociąg ma być odłączony i pozostawiony w gruncie.**

4. W projekcie branża sanitarna – kanalizacja deszczowa w opisie przedmiotu zamówienia ppkt. 3.2.1 jest podana kanalizacja deszczowa ok. 229,5 m, w pkt. 4.3.2 podane są wyłączenia podlegające odrębnemu postępowaniu.

Wobec rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, a projektem budowlanym i przedmiarem robót, co do ilości kanalizacji deszczowej, proszę o określenie dokładne: jakie studnie, wpusty oraz odcinki i średnice kanalizacji deszczowej są do wykonania przez Wykonawcę.

**Odp. 4. Kolektor deszczowy należy wykonać zgodnie z projektem z uwzględnieniem zapisu Rozdz. III Opisu przedmiotu zamówienia pkt. 4.3. SWZ.**

5. W projekcie- branża elektryczna w opisie przedmiotu zamówienia ppkt. 3.2.4 jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - 40 m , natomiast w pkt.4.3.2 jest zapis „że nie należy wykonywać przebudowy linii kablowej SN, ponieważ zakres ten zostanie wykonany przez innego wykonawcę.

Wobec nieprecyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia proszę o podanie: Czy w gestii Wykonawcy jest demontaż kabla oświetleniowego YAKXS 4x35 mm o dl. 30 m wraz z jego zełmowaniem i rozliczeniem się z EOS (pkt 3 a w projekcie)?

Czy zakres robót wymieniony w przedmiarze na przebudowę linii kablowej jest wyłączony z niniejszego postępowania.

Proszę o sprecyzowanie jaki dokładnie zakres robót należy do Wykonawcy.

**Odp.5. Zakres robót opisany w pkt. 3 rozdz. III SWZ jest podany orientacyjnie do określenia skali zamówienia. Opis zawarty w pkt. 4 i dalszych rozdziału III SWZ jest powtórzony w projekcie umowy i stanowi podstawę prac i naszych rozliczeń.**

**W gestii Wykonawcy jest demontaż kabla oświetleniowego wraz z jego zełmowaniem i rozliczeniem się z EOS.**

**Dokładny zakres robót określa SWZ Rozdz. III od pkt. 4 do końca. Punkt 6 tego Rozdziału mówi o tym, że przedmiary należy traktować jako pomocnicze.**

6. Wykonawca w opisie przedmiotu zamówienia, po zakończeniu robót ma złożyć wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do PINB, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Mając na uwadze fakt, że nie zostanie wykonany cały zakres robót z pozwoleń na budowę, niezbędne będzie uzyskanie stosownej decyzji na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót, co wymaga zawiadomienia niezbędnych organów i czasu.

Czy czas na uzyskanie niezbędnej decyzji należy wliczyć do terminu realizacji zamówienia tj. 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Odp. 6. Czas na uzyskanie niezbędnej decyzji należy wliczyć do terminu realizacji zamówienia. Wyłączony zakres robót będzie wykonany przez Wykonawcę wybranego w odrębnym postępowaniu z wyprzedzeniem zakończenia robót objętych tym postępowaniem przetargowym. Nie będzie zachodziła sytuacja, abyśmy chcieli uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie bez kluczowych elementów kanalizacji deszczowej.**

7. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnię jezdni ul. Pułaskiego (od ul. Gierymskiego do ul. Gajowej) należy wykonać z mieszanki mineralno – asfaltowej AC8S KR 1-2 gr. 5 cm.

W projekcie wykonawczym Załącznik nr 10 (odcinek od ul. Lipowej do ul. Gajowej) podana jest warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm KR 3-4, natomiast w załączniku nr 9 (odcinek od ul. Gierymskiego do ul. Lipowej) AC8S KR 1-2 gr. 5 cm.

**Odp. Zgodnie ze zmianą treści SWZ (I), dla całości zadania należy wykonać nawierzchnię warstwy ścieralnej jak w projekcie stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.**