

Przedmiar robót

Obiekt	Wykonywanie drobnych robót remontowych instalacji wod-kan , centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i gazowych w budynkach administrowanych przez ZGL Mikołów w roku 2025-VAT 23 %
Kod CPV	45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Inwestor	Zakład Gospodarki Lokalowej Mikołów 43-190 Mikołów ul. Kolejowa 2

Tabela przedmiaru robót

Wykonywanie drobnych robót remontowych instalacji wod-kan , centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i gazowych w budynkach administrowanych przez ZGL
Mikołów w roku 2025- VAT 23 %

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty zewnętrzne instalacji kanalizacji i stacji wymienników ciepła		
1	KNNR 4 1308/01	Instal.	Kanały z rur PCW o średnicy 110mm łączone na wcisk	m	10
2	KNNR 4 1308/02	Instal.	Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk	m	10
3	KNNR 4 1308/03	Instal.	Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk	m	10
4	KNNR-W 4 1308/05	Instal.	Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk	m	10
5	KNNR 4 1321/02	Instal.	Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk	szt	1
6	KNNR 4 1321/03	Instal.	Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk	szt	1
7	KNR 2-18 0613/03	Instal.	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	studnię	1
8	KNR 2-18 0613/04	Instal.	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni	0,5m	-1
9	KNR 2-18 0913/03	Instal.	Właz żeliwny o średnicy 600mm w studni rewizyjnej z kręgów betonowych- ciężki	szt	1
10	KNR-W 4-02 0426/03	Instal.	Demontaż wymiennika ciepła przeciwpądowego typu Jad z króćcami kołnierзовymi pow. grzewcza 6,50m2	szt	1
11	KNR 2-20 0414/03	Instal.	Wymienniki typu Jad z króćcami kołnierзовymi pow. grzewcza 6,50m2- analogia dostawa i montaż	szt	1