

LEGENDA:

System Sygnalizacji Pożaru (SSP):	
UTA	Urządzenie transmisji alarmu do Państwowej Straży Pożarnej
CSP	Centrala Sygnalizacji Pożarowej zamontować na wysokości 1,6 m od poziomu podłogi
PW	Panel wyświetlany centrali sygnalizacji pożarowej zamontować na wysokości 1,6 m od poziomu podłogi
	Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniazdzie –izolacyjny
	Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) montowany od 1,6m –izolacyjny
	Sygnalizator akustyczny izolacyjny
MOD	Moduł monitorująco–sterujący (2we/1wy) montowany w obudowie –izolacyjny
	Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniazdzie –czoło optyczne
	Punktowa czujka multisensorowa montowana na suficie w gniazdzie –czoło optyczno–termiczne
	Liniowa czujka dymu zasilana z pętli dozorowej
RDM	Moduł komunikacji radiowej
	Czujka radiowa
	Czujka zasysająca zasilana z zasilacza SSP połączona poprzez moduł kontrolno–sterujący
	Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) montowany od 1,6m nad poziomem posadzki,
	Sygnalizator akustyczny przeklosowy
MOD	Moduł monitorująco–sterujący (2we/1wy) montowany w obudowie (wytrzymałość napięciowa zestyków do 30V), zasilany z linii dozorowej
MOD	Moduł monitorująco–sterujący (1we) montowany w obudowie (wytrzymałość napięciowa zestyków do 30V), zasilany z linii dozorowej
ZAS	Zasilacz pożarowy 5A/24V DC w metalowej obudowie i akumulatorami

UWAGA:
1. Kable/przewody dla instalacji SSP należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami na uchwytach kablowych mocowanych do stropu lub trasach kablowych. Należy zastosować osprzęt dedykowany do odpowiedniego kabla/przewodu.
2. Odległość czujek od ścian nie mogą być mniejsze niż 0.5 m. W przypadku korytarzy, kanałów i podobnych części budynków o szerokości mniejszej niż 1m, czujki dymu należy umieścić na środku stropu. Jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne, to odległość czujek od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0.5 m.
3. Nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.

KODOWANIE ELEMENTÓW SSP:

1:59
Kolejny adres elementu na pętli
Numer pętli

UWAGA: Podkłady nie stanowią inwentaryzacji architektonicznej. Są ucyfrowieniem rysunków dostarczonych przez Inwestora.

GRZEGORZ LECHOWICZ -
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
UL. ŁOBZOWSKA 43/6, 31-139 KRAKÓW
lechowicz.pracownia@gmail.com

Montaż systemu sygnalizacji pożarowej — NAZWA INWESTYCJI

ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
działka nr 372, obręb 1,
jedn. ewid. Śródmieście — ADRES OBIEKTU

INSTALACJA POŻAROWA — CZĘŚĆ PROJEKTU

mgr inż. Janusz Szczypka
nr upr. MAP/0327/PWOE/12
w specjalności elektrycznej bez ograniczeń
wpis do Izby MAP/IE/0056/13 — PROJEKTANT

inż. Janusz Zygulski
nr upr. 569/84
w specjalności elektrycznej bez ograniczeń
wpis do Izby SLK/IE/7899/02 — SPRAWDZIŁ

RZUT I PIĘTRO
PLAN INSTALACJI SSP — RYSUNEK

FAZA:	SKALA:	DATA:	REWIZJA:	NR:
PROJEKT TECHNICZNY	1:100	PAŹDZIERNIK 2022 R.	-	ES-4