

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45000000-7 000000-7

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dodatkowego chodnika
ADRES INWESTYCJI : Sikorzyn 16B
INWESTOR : GMINA GOSTYŃ
ADRES INWESTORA : Rynek 2 63-800 Gostyń
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Marek Łysiak Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "EVPOL"
no ul.Gierymskiego 23

Lesz-

Poziom cen : 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1		Boisko piłkarskie			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0212-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 192,33*0,30	m ³ m ³	 57,699	
				RAZEM	57,699
2 d.1.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność=28 poz.1	m ³ m ³	 57,699	
				RAZEM	57,699
2		Nawierzchnia z kostki betonowej			
3 d.2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 192,33	m ² m ²	 192,330	
				RAZEM	192,330
4 d.2	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.3	m ² m ²	 192,330	
				RAZEM	192,330
5 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.3	m ² m ²	 192,330	
				RAZEM	192,330
6 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m ² m ²	 192,330	
				RAZEM	192,330
7 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 132*0,20*0,15	m ³ m ³	 3,960	
				RAZEM	3,960
8 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 132	m m	 132,000	
				RAZEM	132,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty budowlane						
1		Boisko piłkarskie				
1.1		Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0212-	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3	m ³	192,33*0,30	0,00	0,00
d.1.	01	w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z		= 57,699		
1		transportem urobku samochodami samowyladowczymi				
		na odl.do 1 km				
2	KNR 2-01 0214-	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor-	m ³	poz.1 =	0,00	0,00
d.1.	04	tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po		57,699		
1		drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV				
		Krotność=28				
Razem dział: Roboty ziemne						0,00
Razem dział: Boisko piłkarskie						0,00
2		Nawierzchnia z kostki betonowej				
3	KNR 2-31 0105-	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -	m ²	192,33	0,00	0,00
d.2	03	3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu				
4	KNR 2-31 0105-	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -	m ²	poz.3 =	0,00	0,00
d.2	04	za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu		192,330		
		Krotność = 7				
5	KNR 2-31 0109-	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po	m ²	poz.3 =	0,00	0,00
d.2	01	zagęszczeniu 12 cm		192,330		
6	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm	m ²	poz.3 =	0,00	0,00
d.2	03	na podsypce cementowo-piaskowej		192,330		
7	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	132*0,20*	0,00	0,00
d.2	04			0,15 = 3,960		
8	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m	132	0,00	0,00
d.2	03	na podsypce cementowo-piaskowej				
Razem dział: Nawierzchnia z kostki betonowej						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł