MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN.GK.6640.467.2024
Miejscowość		Sikorzyn
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	300402_5
	Nazwa	Gostyń - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0016.
	Nazwa	Sikorzyn
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/6
	Wysokości	PL-EVRF2007-NH
Działka		104/9, 104/10
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Skuteczność gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie badano
Data opracowania mapy		02.04.2024 r.

Wykonawca

USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Dorota Padurska
64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 180
tel. 604 199 814
NIP 696-197-81-95, Regon 411506096

Praca Geodezyjna zgłoszona Starostwu Gostyńskiemu pod numerem	GN.GK.6640.467.2024
została zweryfikowana pozytywnym protokołem weryfikacji z dnia	02.04.2024 r.
zarejestrowana pod numerem	P.3004.2024.528
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	

Wykonawcy pracy / Kierownik pracy

USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Dorota Padurska
64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 180
tel. 604 199 814
NIP 696-197-81-95, Regon 411506096

SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

PLAN SIECI
skala 1:500

UWAGI I OPISY

BILANS TERENU	UDZIAŁ %	POWIERZCHNIA m2
POWIERZCHNIA TERENU działki nr 104/9,104/10	100,00	14.236,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO	0,20	29,52
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ	13,08	1.860,00
BOISKO WIELOFUNKCYJNE	4,28	608,00
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA	5,11	726,23
PROJEKTOWANA ZIELEŃ - trawnik , krzewy	7,61	1081,80
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU SZKOLNEGO WRAZ Z WEJŚCIAMI	5,32	757,17
ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA UTWARDZONA	18,50	2.633,82
POZOSTAŁY TEREN	45,89	6.533,21

1 - BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
2 - BOISKO DO SIATKÓWKI
3 - BOISKO DO KOSZYKÓWKI
4 - BOISKO DO TENISA
5 - BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA 60 M
6 - ZESKOK (PIASKOWNICA) SKOKU W DAL
7 - BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY
8 - ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY
9 - UTWARDZENIE TERENU

LEGENDA	SCHEMAT
PROJEKTOWANY BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY	
GRANICA DZIAŁEK	
OGRODZENIE WYSOKIE H = 4,0 M	
PROJEKTOWANA BRAMA I FURTKA	
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (KOSTKA BRUKOWA)	
WJAZD NA DZIAŁKI	
WEJŚCIE DO BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO	
TERENY ZIELONE	

LEGENDA:
Dr 1-11 - studzienki rewizyjne do drenażu min. Ø425
D1-5 - studzienki rewizyjne do drenażu min. Ø600
SCH1-SCH7 - studnie chłonne wg rysunku nr S-.....
Sk - studzienka rewizyjna kan. san. min. Ø600

- wew. przyłącze wodociągowe Ø40 PE100 PN10;
- wew. przyłącze kan. san. Ø 160 PVC-U SN4;
- zew. instalacja drenażowa do odwodnienia boisk (wg rysunku S-02)
- wew. przyłącze energetyczne eN (wg odrębnego projektu);

POZIOM
0,00 = 117,50 m n.p.m. - poziom przyziemia
przyjęto poziom terenu = 117,40 m n.p.m.
rzeczywisty poziom terenu ~ 117,35 m n.p.m.

INWESTYCJA: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012" Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI	PROJEKTANT: mgr inż. Konrad Mariusz Majerczak, nr upr. 12/95/DOLG, bez ograniczeń		
	ADRESOWO-PRZEPISOWA: mgr inż. Paweł Żukow		
INWESTOR: GMINA GOSTYŃ RYNEK 2 63-800 GOSTYŃ			
OBIEKT: KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH			
LOKALIZACJA: SIKORZYN DZIAŁKI NR 104/9,104/10			

PRZEDMIOT RYSUNKU: PLAN SIECI - koncepcja

STADIUM	BRANŻA	DATA	STRONA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY	INSTALACYJNA	04-2024	08	1:500	S-01