

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg w 2023 roku Nadleśnictwo Kolbuszowa
ADRES INWESTYCJI : Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa
INWESTOR : Nadleśnictwo Kolbuszowa
ADRES INWESTORA : Świerczów 138, 36-100 KOLBUSZOWA
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RobertRóg
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

15.12.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112000-5	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, koparek, równiarek	m ²		
d.1	0126-01	15200	m ²	15200.000	
				RAZEM	15200.000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0105-04	500	szt.	500.000	
				RAZEM	500.000
2	45232451-8	Odmulenie - odwodnienie			
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0215-05	3210	m	3210.000	
				RAZEM	3210.000
4	Kalkulacja własna	Odtworzenie istniejących przepustów z rur PCV nośności SN 8 śr. 0,5m, L-6mb	szt		
d.2	analiza indywidualna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
3	45112700-2	Profilowanie			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	43000	m ²	43000.000	
				RAZEM	43000.000
4	45000000-7	Podbudowy			
6	KNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z żwiru spoinowanego, piasku, rumoszu skalnego, betonu kruszonego, umożliwiające zagęszczenie.	m ²		
d.4	0104-04	2200	m ²	2200.000	
				RAZEM	2200.000
5	45233140-2	Nawierzchnie			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego od 0 do 63mm - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.5	0204-03	17420	m ²	17420.000	
				RAZEM	17420.000
8	KNR 2-31	Naprawa nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m ²		
d.5	1101-01	6720	m ²	6720.000	
				RAZEM	6720.000
9	KNR 2-31	Naprawa nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.5	0204-06	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
10	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie nawierzchni równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III	m ²		
d.5	0234-09 analogia	6000	m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ziemne	1	2
2	Odmulenie - odwodnienie	3	4
3	Profilowanie	5	5
4	Podbudowy	6	6
5	Nawierzchnie	7	10

