

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi zewnętrznych  
ADRES INWESTYCJI : KP Jastrowie  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. J. Kochanowskiego 2a

DATA OPRACOWANIA : 04.11.2020

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.11.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> obmiar = 2,795 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,52 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4534	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obmiar = 2,795 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 3,64 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,1738	0,000	0,00		
2*		-- M -- silikon 0,1 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,2795	0,000		0,00	
3*		pianka poliuretanowa 0,34 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,9503	0,000		0,00	
4*		kołki rozporowe 5 szt./m <sup>2</sup>	szt.	13,9750	0,000		0,00	
5*		listwy maskujące 2,55 m/m <sup>2</sup>	m	7,1273	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3+M4+M5)	%	15,0000	0,000		0,00	
7*		drzwi aluminiowe 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,7950	0,000		0,00	
8*		-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1398	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1677	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
3	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm obmiar = 4,750 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m	r-g	2,9450	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 0,8 kg/m	kg	3,8000	0,000		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0007 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0033	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,004 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0190	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,0475	0,000			0,00
7*		betoniarka 150 dm <sup>3</sup> 0,01 m-g/m	m-g	0,0475	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
4	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym obmiar = 1,425 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,437 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6227	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00354 t/m <sup>2</sup>	t	0,0050	0,000		0,00	
3*		woda 0,0023 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0033	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0057	0,000			0,00
6*		wyciąg 0,02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0285	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0034 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0048	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000		0,000	0,000
5	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie obmiar = 1,425 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,147 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2095	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,303 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,4318	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000		0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12,5% od (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł