



ELEWACJA WEJŚCIOWA PRUSA 18



SZCZEGÓŁ TYP "A"

- skucie tynku w obrębie uszkodzenia , oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,
 - zamocowanie siatki Ledóchowskiego,
 - wykonanie natrysku cementowego marki M-10
- UWAGA: przy nadprozach zagiąć siatkę na całe ościerze okeinne
- Uwaga: Na elewacji nie ma występujących znacznych pęknięć. Stan należy ocenić po rozstawieniu rusztowań i dokładnej ocenie tynków i spekan i ewentualnie postępować jak wyżej. Przyjść ok 10m2 do naprawy.

LEGENDA:

- GAZ – skrzynki instalacji gazowej do wymiany na nowe
W1 – wyłaz dachowy systemowy velux 85x85w kolorze RAL8017
01. okna piwniczne do wymiany 60x40cm –łącznie 5szt
okna piwnic do wymiany na nowe stalowe szklone szkłem zbrojonym
-okna ujednolicić rozmiarem
02 – 05 STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY NA NOWĄ DREWNIANĄ I DO ODTWORZENIA ZABYTKOWYCH PODZIAŁÓW JAK RYS KOLORYSTYKI NR 7-9 i szczegółów

UWAGA
Likwidacja kabli elektrycznych zewnętrznych od anten satelitarnych jak i demontaż anten satelitarnych i haków do sznurków na pranie.

<div>PROJ-REM</div> <div>Paulina</div> <div>Drewek – Józefiak</div> <div>ul.Słoneczne tarasy3</div> <div>83-330 Pepowo</div> <div>tel: 501-164-022</div>	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	ADRES:	UL.Prusa 18, 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:	
	INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.	1:100	
	ADRES:	86-300 Grudziądz Ul.Curie-Skłodowskiej5-7	DATA:	
	TEMAT:	ELEWACJA FRONTOWA- remont	01/2021	
Projektant:		Nr upraw.	Podpis	
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak		KUP/0001/P00K/012		2