


RZUT DACHU PRUSA 18C



- LEGENDA:
- ③ - Okna w lukarnach drewniane w kolorze brązowym ral 8017
  - projektowane nowe wyłazy dachowe 85x85cm brązowe RAL8017
  - W1 - wywiewki wentylacyjne ze stali nierdzewnej fi 12cm
- UWAGA:
- kominy do przemurowania (zgodnie z PN)z wykonaniem nowych drzwiczek wyczystnych na strychu i czapek betonowych oraz kratek wentylacyjnych zabezpieczeń przeciw ptakom , zamocowanie w kominach mieszkań ogrzewanych gazem wkładu kominowego spalinowego- przyjąć 4 szt ~6m dł

- UWAGA :
- wymiana łączenia pod dachówkę
  - projektowana impregnacja wszystkich elementów konstrukcyjnych dachu impregnatem - FOBOS M- 4
  - kominy przemurować od stropów mieszkań poddasza do wysokości ponad dach jak istniejące i zgodnie zPN
  - obróbki blacharskie (kominy, lukarny, pasy nad i podrynnowe )z blachy cynkowo - tytanowej 0,7mm niemalowanej , niepowlekanej.

UWAGA :  
Konstrukcja drewniana dachu nie wykazuje znaczących uszkodzeń i ugięć, wymaga więc oczyszczenia i konserwacji jednakże dokładne stan techniczny tych elementów należy ocenić po demontażu pokrycia dachowego  
Przyjmuje się ok 10 szt krokwi do wymiany 10x14cm l ~≈5,50m

<div>PROJ-REM</div> <div>Paulina</div> <div>Drewek- Józefiak</div> <div>ul.Słoneczne tarasy3</div> <div>83-330 Pepowo</div> <div>tel: 501-164-022</div>	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	ADRES:	UL.Prusa 18C 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:	
	INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.	1:100	
	ADRES:	86-300 Grudziądz Ul.Curie-Skłodowskiej5-7	DATA:	
	TEMAT:	rzut dachu Prusa18 C- remont		01/2021
Projektant:		Nr upraw.	Podpis	
mgr inż. Paulina Drewek - Józefiak		KUP/0001/P00K/012		15