


RZUT PODDASZA PRUSA 18C



LEGENDA:

- ocieplenie stropu pod poddaszem (ok 57 m2) w obrębie strychów nieużytkowych według rys nr 23
- ocieplenie stropu nad mieszkalną częścią poddasza (ok 75 m2) według rys nr 23

UWAGA: przestrzeń ocieplana stropu wokół komina wypełnić betonem zgodnie z przepisami p.poz
Na poddaszu zamontować na kominach drzwiczki wyczystne systemowe z blachy ocynkowanej niemalowanej.

UWAGA :
Konstrukcja stropu przy miejscowych odkrywkach nie wykazuje znaczących uszkodzeń i ugięć, wymaga więc oczyszczenia i konserwacji jednakże należy ocenić ponownie stan konstrukcji po demontażu warstw stropu. Przyjmuje się ok 10 szt belek do wymiany 10x16cm l ~≈4,00m

OCIEPLENIE wszystkich kominów ponad lokalami mieszkalnymi

odgruzować przestrzeń między połacią a lokalami mieszkalnymi

PROJ-REM
Paulina
Drewek- Józefiak
ul.Słoneczne tarasy3
83-330 Pepowo
tel: 501-164-022

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES:	UL.Prusa 18C 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:	
INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.	1: 75	
ADRES:	86-300 Grudziądz Ul.Curie-Skłodowskiej5-7	DATA:	
TEMAT:	rzut poddasza Prusa18C- remont	01/2021	
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	
mgr inż. Paulina Drewek - Józefiak	KUP/0001/P00K/012		14