


RZUT PODDASZA PRUSA 18D



- LEGENDA:
- ocieplenie stropu pod poddaszem (ok 79 m2) w obrębie strychów nieużytkowych według rys nr 25
 - ocieplenie stropu nad mieszkalną częścią poddasza (ok 87m2) według rys nr 25

UWAGA: przestrzeń ocieplana stropu wokół komina wypełnić betonem zgodnie z przepisami p.poz
Na poddaszu zamontować na kominach drzwiczki wyczystne systemowe z blachy ocynkowanej niemalowanej.

UWAGA :
Konstrukcja stropu przy miejscowych odkrywkach nie wykazuje znaczących uszkodzeń i ugięć, wymaga więc oczyszczenia i konserwacji
jednakże należy ocenić ponownie stan konstrukcji po demontażu warstw stropu.
Przyjmuje się ok 10 szt belek do wymiany 10x16cm l ~≈4,00m

<div>PROJ-REM</div> <div>Paulina Drewek- Józefiak</div> <div>ul.Słoneczne tarasy3 83-330 Pepowo</div> <div>tel: 501-164-022</div>	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
	ADRES:	UL.Prusa 18D 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:
	INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.	1:100
	ADRES:	86-300 Grudziądz Ul.Curie-Skłodowskiej5-7	DATA:
	TEMAT:	rzut poddasza Prusa18D- remont	01/2021
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis
	mgr inż. Paulina Drewek - Józefiak	KUP/0001/P00K/012	16