


ELEWACJA TYLNA PRUSA 18 D




1. Obudowa okien piwnicznych gr. 20 cm
- naprawa : warstwa zczepna ATLAS ADHER, siatka rabitza i naprawa ATLAS FILER gr 1,5c
2. Krata stalowa z elementów stalowych
oczyszczyć szorstką stalową i pomalować farbą do stali
- Część studzienek do odbudowy(50%) z betonu B20
gr12cm nowe kraty 45x80 z prętów jak niżej
Okna piwnic poniżej poziomu terenu - do wymiany na nowe

ZESTAWIENIS STALI - kraty studzienki					
Lp	pręt	masa	długość	ilość	ciężar
1	fi 12	0,888	80 cm	8szt	5,7kg
2	6x20	0,940	80 cm	1szt	0,80kg
			45 cm	2szt	0,850kg
RAZEM ciężar1 kraty 7,40kg-tącznie 29,6kg					

LEGENDA:

GAZ - skrzynki instalacji gazowej do wymiany na nowe

01. okna piwniczne do wymiany 60x40cm -tącznie 4szt
okna piwnic do wymiany na nowe stalowe szklone szkłem zbrojonym
-okna ujednolicić rozmiarem
- 02 - 05 STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY NA NOWĄ DREWNIANĄ I DO ODTWORZENIA ZABYTKOWYCH PODZIAŁÓW JAK RYS KOLORYSTYKI NR 7-9 i szczegółów 10-15



SZCZEGÓŁ TYP "A"

- skucie tynku w obrębie uszkodzenia ,
oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,
zamocowanie siatki Ledóchowskiego,
wykonanie natrysku cementowego marki M-10
- UWAGA: przy nadprozach zagiąć siatkę na całe ościerze pkeinne
- Uwaga: Na elewacji nie ma występujących znacznych pęknięć. Stan należy ocenić po rozstawieniu rusztowań dokładnej ocenie tynków i spekan i ewentualnie postępować jak wyżej. Przyjąc ok 10m2 do naprawy.

Rynny z blachy cynkowo - tytanowej
Ø 150 ze spadkiem 1,5%

Rury spustowe z blachy cynkowo - tytanowej
Ø 120 wloty deszczówki żeliwne
odsuniecie kolankiem wg szczegółu jak rys nr6

balkony do remontu według technologii przedstawionej na rysunku szczegółu, wzmocnienie konstrukcji balkonu rys 5a opierzenia blachy cynkowo - tytanowe gr 0,7mm

UWAGA
Likwidacja kabli elektrycznych zewnętrznych od anten satelitarnych jak i demontaż anten satelitarnych i haków do sznurków na pranie.

PROJ-REM Paulina Drewek- Józefiak ul.Słoneczne tarasy3 83-330 Pepowo tel: 501-164-022	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	ADRES:	UL.Prusa 18D 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:	
	INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.	1:100	
	ADRES:	86-300 Grudziadz Ul.Curie-Skłodowskiej5-7	DATA:	
	TEMAT:	ELEWACJA TYLNA- remont		01/2021
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis	
	mgr inż. Paulina Drewek - Józefiak	KUP/0001/P00K/012		4