


RZUT DACHU PRUSA 18D



- LEGENDA:
- 03 - Okna w lukarnach drewniane w kolorze brązowym ral 8017
  - projektowane nowe wyłazy dachowe 85x85cm brązowe RAL8017
  - W1 - wywiewki wentylacyjne ze stali nierdzewnej fi 12cm
- UWAGA:
- kminy do przemurowania (zgodnie z PN)z wykonaniem nowych drzwiczek wyczysztnych na strychu i czapek betonowych oraz kratki wentylacyjnych zabezpieczeń przeciw ptakom , zamocowanie w kominach mieszkań ogrzewanych gazem wkładu kominowego spalinowego- przyjąć 4 szt ~6m dł

- UWAGA :
- wymiana łącenia pod dachówkę
  - projektowana impregnacja wszystkich elementów konstrukcyjnych dachu impregnatem - FOBOS M- 4
  - kminy przemurować od stropów mieszkań poddasza do wysokości ponad dach jak istniejące i zgodnie zPN
  - szczyty budynku zakończyć obróbką z blachy cynkowo - tytanowej 0,7mm niemalowanej , niepowlekanej.
  - obróbki blacharskie (kminy, lukarny, pasy nad i podrynnowe )z blachy cynkowo - tytanowej 0,7mm niemalowanej , niepowlekanej.

UWAGA :  
Konstrukcja drewniana dachu nie wykazuje znaczących uszkodzeń i ugięć, wymaga więc oczyszczenia i konserwacji jednakże dokładnie stan techniczny tych elementów należy ocenić po demontażu pokrycia dachowego  
Przyjmuje się ok 10 szt krokwi do wymiany 10x14cm l ~5,50m

<div>PROJ-REM</div> <div>Paulina Drewek- Józefiak</div> <div>ul.Słoneczne tarasy3 83-330 Pepowo</div> <div>tel: 501-164-022</div>	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
	ADRES:	UL.Prusa 18D 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:
	INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.	1:100
	ADRES:	86-300 Grudziądz Ul.Curie-Skłodowskiej5-7	DATA:
	TEMAT:	rzut dachu Prusa18D- remont	
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis
	mgr inż. Paulina Drewek - Józefiak	KUP/0001/P00K/012	17