



**PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
35-016 Rzeszów, ul. Mochneckiego 4**

WT.2370.8.2024

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW  
WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO - 3**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2370.8.2024

Nazwa zadania: „Budowa budynku Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie 1**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o potwierdzenie czy karczowanie terenu objętego inwestycją należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje że teren inwestycji nie jest przewidziany do karczowania.

**Pytanie 2**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o potwierdzenie czy karczowanie istniejącego rowu objętego inwestycją należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje że rów objęty niniejszą inwestycją nie jest przewidziany do karczowania.

**Pytanie 3**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o potwierdzenie jakim materiałem należy zasypać istniejący rów.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający informuje że istniejący rów należy zasypać w rejonie docelowych placów utwardzonych gruntem niespoistym umożliwiającym uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia ( $I_s=0,98$ ), pozostałą część gruntem rodzimym.

**Pytanie 4**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o szczegółowe rozwiązanie wykonania nowego rowu.

**Odpowiedź 4**

Zamawiający informuje że przebudowę istniejącego rowu należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanym i załączonym do materiałów przetargowych operacie wodnoprawnym.

#### **Pytanie 5**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o informację czy brzegi nowego rowu mają zostać umocnione.

#### **Odpowiedź 5**

Zamawiający informuje że przebudowę istniejącego rowu należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanym i załączonym do materiałów przetargowych operacie wodnoprawnym. Brzegi rowu nie mają być umocnione.

#### **Pytanie 6**

Prośba o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy PZT w części projektu architektoniczno-budowlanego a PZT w części operatu wodnoprawnego w zakresie rowu krytego.

#### **Odpowiedź 6**

Zamawiający informuje że przebudowę istniejącego rowu należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanym i załączonym do materiałów przetargowych operacie wodnoprawnym bez przykrycia fragmentu rowu.

#### **Pytanie 7**

Jeżeli ma zostać wykonany rów kryty, prośbą o przedstawienie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie.

#### **Odpowiedź 7**

Zamawiający informuje że przebudowę istniejącego rowu należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanym i załączonym do materiałów przetargowych operacie wodnoprawnym bez przykrycia fragmentu rowu.

#### **Pytanie 8**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o potwierdzenie czy objętość materiału do zasypania rowu jest uwzględniona w przedmiarach.

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający informuje że ilość robót ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia należy oszacować na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej. Przedmiary robót, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy do uzupełnienia opisu przedmiotu umowy.

#### **Pytanie 9**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o udzielenie informacji w jaki sposób będzie można wykonać przyłącz energii elektrycznej na cele budowlane.

#### **Odpowiedź 9**

Zamawiający informuje że przyłącz energii elektrycznej na cele budowlane jest po stronie Wykonawcy robót.

#### **Pytanie 10**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o udzielenie informacji w jaki sposób będzie można wykonać przyłącz wodny na cele budowlane.

#### **Odpowiedź 10**

Zamawiający informuje że przyłącz wodny na cele budowlane jest po stronie Wykonawcy robót.

**Pytanie 11**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o udzielenie informacji w jaki sposób będzie można wykonać przyłącz kanalizacji sanitarnej na cele budowlane.

**Odpowiedź 11**

Zamawiający informuje że przyłącz kanalizacji sanitarnej na cele budowlane jest po stronie Wykonawcy robót.

**Pytanie 12**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zgodę na wjazd na teren inwestycji drogą znajdującą się we wschodniej części, o oznaczeniu na mapie j.gz.

**Odpowiedź 12**

Zamawiający informuje że posiada zgodę na wjazd na teren inwestycji drogą (dz.nr. ew. 58/16) znajdującą się po zachodniej stronie działki 58/42 na której będzie realizowana inwestycja.

**Pytanie 13**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o potwierdzenie, że utwardzenie drogi znajdującej się we wschodniej części o oznaczeniu na mapie j.gz nie wchodzi w zakres oferty.

**Odpowiedź 13**

Zamawiający informuje że utwardzenie drogi znajdującej się po zachodniej stronie działki 58/42, nie wchodzi w zakres oferty.

**Pytanie 14**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o potwierdzenie jakim materiałem należy podnieść teren pod budynek.

**Odpowiedź 14**

Zamawiający informuje że budynek należy posadzić zgodnie z Projektem Architektoniczno-Budowlanym oraz Projektem Technicznym na projektowanych rzędnych terenu. Zakres robót należy określić na podstawie dokumentów zawartych w załączniku nr 8 do SWZ - dokumentacja techniczna i projektowa.

**Pytanie 15**

Prośba udzielenie informacji czy ilość materiału do podniesienia terenu pod budynek została uwzględniona w przedmiarach

**Odpowiedź 15**

Zamawiający informuje że przedmiary robót, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy do uzupełnienia opisu przedmiotu umowy. Zakres robót należy określić na podstawie dokumentów zawartych w załączniku nr 8 do SWZ - dokumentacja techniczna i projektowa.

**Pytanie 16**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o potwierdzenie jakim materiałem należy podnieść teren pod place i parkingi.

**Odpowiedź 16**

Zamawiający informuje że place i parkingi należy posadzić zgodnie z Projektem Architektoniczno-Budowlanym oraz Projektem Technicznym na projektowanych rzędnych terenu. Zakres robót należy określić na podstawie dokumentów zawartych w załączniku nr 8 do SWZ - dokumentacja techniczna i projektowa.

**Pytanie 17**

Prośba udzielenie informacji czy ilość materiału do podniesienia terenu pod place i parkingi została uwzględniona w przedmiarach.

**Odpowiedź 17**

Zamawiający informuje że przedmiary robót, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy do uzupełnienia opisu przedmiotu umowy. Zakres robót należy określić na podstawie dokumentów zawartych w załączniku nr 8 do SWZ - dokumentacja techniczna i projektowa.

**Pytanie 18**

Prośba o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada zgodę na wejście w teren w celu wykonania nowego rowu.

**Odpowiedź 18**

Zamawiający informuje że posiada zgodę na wejście w teren w celu wykonania nowego rowu.

**Pytanie 19**

Prośba o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję zezwalającą na wykonanie zjazdu z drogi publicznej.

**Odpowiedź 19**

Zamawiający informuje że posiada prawomocną decyzję zezwalającą na wykonanie zjazdu z drogi publicznej.

**Pytanie 20**

Prośba o potwierdzenie, że zjazd drogi publicznej ma posiadać spadek podłużny w wysokości 11 %.

**Odpowiedź 20**

Zamawiający potwierdza iż zgodnie z posiadanym projektem zjazd drogi publicznej ma posiadać spadek podłużny w wysokości 11 %.

**Pytanie 21**

Prośba o udzielenie informacji czy została podpisana przez Inwestora umowa na docelowy przyłącz prądu.

**Odpowiedź 21**

Zamawiający informuje że na dzień dzisiejszy nie została podpisana przez Inwestora umowa na docelowy przyłącz prądu.

**Pytanie 22**

Jeżeli w/w umowa nie została podpisana prośba o udzielenie informacji w takim terminie w/w umowa zostanie podpisana.

**Odpowiedź 22**

Zamawiający informuje że umowa na docelowy przyłącz prądu zostanie podpisana do końca czerwca br.

**Pytanie 23**

Prośba o udzielenie informacji czy została podpisana przez Inwestora umowa na docelowy przyłącz gazu.

**Odpowiedź 23**

Zamawiający informuje że na dzień dzisiejszy nie została podpisana przez Inwestora umowa na docelowy przyłącz gazu.

**Pytanie 24**

Jeżeli w/w umowa nie została podpisana prosba o udzielenie informacji w takim terminie w/w umowa zostanie podpisana.

**Odpowiedź 24**

Zamawiający informuje że umowa na docelowy przyłącz gazu zostanie podpisana do końca czerwca br.

**Pytanie 25**

Prośba o potwierdzenie, że działki objęte zakresem pozwolenia na budowę są wyłączone z produkcji rolnej

**Odpowiedź 25**

Zamawiający informuje że działki objęte zakresem pozwolenia na budowę są wyłączone z produkcji rolnej

**Pytanie 26**

Prośba o potwierdzenie, że przekrój P1 - posadzka na gruncie, należy wykonać posadzkę betonową z betonu klasy C20/25 zbrojoną siatką stalową fi 4,5mm co 15cm - gr. 8cm

**Odpowiedź 26**

Zamawiający potwierdza że w przekroju P1 - posadzka na gruncie, należy wykonać posadzkę betonową z betonu klasy C20/25 zbrojoną siatką stalową fi 4,5mm co 15cm - gr. 8cm

**Pytanie 27**

Prośba o wyjaśnienie rozbieżności na rysunku: AB-4, w części magazynowej jako posadzka na gruncie wskazany jest przekrój P1, natomiast na tym samym rysunku wskazany jest przekrój P2\* jako posadzka na gruncie w części warsztatowej.

**Odpowiedź 27**

Zamawiający informuje że w pomieszczeniach parteru części garażowej należy wykonać posadzkę na gruncie P2 natomiast pomiędzy osiami 10-11 oraz 12-13 należy wykonać posadzkę P1

**Pytanie 28**

Prośba o informację jaki przekrój posadzki na gruncie należy przyjąć w pomieszczeniach 0.50; 0.51; 0.52.

**Odpowiedź 28**

Zamawiający informuje że w pomieszczeniach parteru części garażowej 0.50; 0.51; 0.52. należy wykonać posadzkę na gruncie P1

**Pytanie 29**

Prośba o informację jaki przekrój posadzki na gruncie należy przyjąć w nieopisanym pomieszczeniu pomiędzy myjnią a magazynem.

**Odpowiedź 29**

Zamawiający informuje że w nieopisanym pomieszczeniu pomiędzy myjnią a magazynem należy wykonać posadzkę na gruncie P1 (jest to część pomieszczenia magazynu 0.52)

**Pytanie 30**

Prośba o precyzyjne wskazanie w którym miejscu kończy się dach D4 a zaczyna dach D3.

**Odpowiedź 30**

Zamawiający informuje że zgodnie z PT dach D3 występuje jako zadaszenie nad bramami garażowymi pomiędzy osiami 4 - 10 natomiast dach D4 występuje nad wejściem do części administracyjnej budynku od strony północno-zachodniej oraz od strony południowo-wschodniej.

**Pytanie 31**

Prośba o potwierdzenie, że w przekroju P1 - posadzka na gruncie do wyceny należy przyjąć styropian EPS 200

**Odpowiedź 31**

Zamawiający informuje że posadzkę na gruncie P1 należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Technicznym i zastosować styropian EPS 200.

**Pytanie 32**

Prośba o potwierdzenie, że w przekroju P2\* - posadzka na gruncie w części warsztatowej do wyceny należy przyjąć styropian EPS 200

**Odpowiedź 32**

Zamawiający informuje że posadzkę na gruncie P2\* należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Technicznym i zastosować styropian EPS 200.

**Pytanie 33**

Prośba o potwierdzenie, że w przekroju P3 - posadzka na do wyceny należy przyjąć styropian EPS 200

**Odpowiedź 33**

Zamawiający informuje że posadzkę na gruncie P3 należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Technicznym i zastosować styropian EPS 200.

**Pytanie 34**

Prośba o potwierdzenie, że w przekroju P4 - posadzka na do wyceny należy przyjąć styropian EPS 200

**Odpowiedź 34**

Zamawiający informuje że posadzkę na gruncie P4 należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Technicznym i zastosować styropian EPS 200.

**Pytanie 35**

Prośba o udzielenie informacji czy, w związku z wysokim poziomem wód gruntowych do wykonania kanału technicznego należy uwzględnić w wycenie zabezpieczenie wykopu.

**Odpowiedź 35**

Zamawiający informuje że kanał techniczny należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Technicznym przy zachowaniu wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

**Pytanie 36**

Prośba o potwierdzenie, że obróbki blacharskie mają być wykonane z tytan-cynku

**Odpowiedź 36**

Zamawiający informuje że obróbki blacharskie mają być wykonane z tytan-cynku.

**Pytanie 37**

Prośba o potwierdzenie, że rury spustowej mają być w wykonane z tytan-cynku.

**Odpowiedź 37**

Zamawiający informuje że obróbki blacharskie mają być wykonane z tytan-cynku

**Pytanie 38**

Prośba o potwierdzenie, że kosze rynnowe mają być w wykonane z tytan-cynku.

**Odpowiedź 38**

Zamawiający informuje że kosze rynnowe mają być w wykonane z tytan-cynku

**Pytanie 39**

Prośba o potwierdzenie, że wszystkie skrzynki rolet zewnętrznych mają być schowane w elewacji.

**Odpowiedź 39**

Zamawiający informuje że wszystkie skrzynki rolet zewnętrznych mają być wykonane zgodnie Projektem Technicznym.

**Pytanie 40**

Prośba o weryfikację, czy wszystkie skrzynki rolet zewnętrznych zmieszczą się warstwie izolacji.

**Odpowiedź 40**

Zamawiający informuje że wszystkie skrzynki rolet zewnętrznych mają być wykonane zgodnie Projektem Technicznym.

**Pytanie 41**

Prośba o udzielenie informacji, w jaki sposób mają być sterowane rolety zewnętrzne.

**Odpowiedź 41**

Zamawiający informuje że rolety zewnętrzne mają być sterowane zgodnie opisem zawartym w Projekcie Technicznym.

**Pytanie 42**

Prośba o potwierdzenie, że zestawienie drzwi jest poprawne.

**Odpowiedź 42**

Zamawiający informuje że zestawienie drzwi należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury zawartymi w Projekcie Technicznym.

**Pytanie 43**

Prośba o udzielenie informacji, czy okna należy przyjąć do wyceny z rzutów czy z zestawienia okien.

**Odpowiedź 43**

Zamawiający informuje że zestawienie okien należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury zawartymi w Projekcie Technicznym

**Pytanie 44**

Prośba o udzielenie informacji, czy drzwi należy przyjąć do wyceny z rzutów czy z zestawienia okien.

**Odpowiedź 44**

Zamawiający informuje że zestawienie okien należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury zawartymi w Projekcie Technicznym.

Zamawiający informuje że zestawienie drzwi należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury zawartymi w Projekcie Technicznym.

**Pytanie 45**

Prośba o potwierdzenie, że wszystkie okna mają być montowane w warstwie izolacji termicznej, tj. na konsolach.

**Odpowiedź 45**

Zamawiający informuje montaż okien ma być wykonany zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami zawartymi w Projekcie Technicznym.

**Pytanie 46**

Prośba o potwierdzenie, że część okien i drzwi ma być wykonana w technologii PVC, a część z aluminium.

**Odpowiedź 46**

Zamawiający informuje że część okien i drzwi ma być wykonana w technologii PVC, a część z aluminium zgodnie z Projektem Technicznym.

**Pytanie 47**

Prośba o potwierdzenie, że jako tynk zewnętrzny należy przyjąć tynk mineralny.

**Odpowiedź 47**

Zamawiający informuje że jako tynk zewnętrzny należy przyjąć tynk mineralny zgodnie z Projektem Technicznym

**Pytanie 48**

Prośba o potwierdzenie, że jako tynk wewnętrzny należy przyjąć tynk cementowo-wapienny.

**Odpowiedź 48**

Zamawiający informuje że jako tynk wewnętrzny należy przyjąć tynk cementowo-wapienny.

**Pytanie 49**

Prośba o potwierdzenie, że sygnalizacja świetlna znajdują się elewacji przed każdą z bram ma być w miejscu wskazanym przez dokumentację.

**Odpowiedź 49**

Zamawiający informuje że potwierdza sygnalizacja świetlna znajdująca na się elewacji przed każdą z bram ma być w miejscu wskazanym przez dokumentację.

**Pytanie 50**

Prośba o udzielenie informacji w jaki sposób ma być sterowana sygnalizacja świetlna znajdująca się przed każdą z bram wjazdowych do garażu.

**Odpowiedź 50**

Zamawiający informuje że sterowanie sygnalizacją świetlną znajdującą się przed każdą z bram wjazdowych do garażu powinno się odbywać automatycznie w trakcie stanu otwierania i otwarcia bramy oraz w stanie jej zamknięcia.

**Pytanie 51**

Prośba o udzielenie informacji, jakich wymiarów ma być wykonany napis na elewacji Komenda Powiatowa PSP Brzozów

**Odpowiedź 51**

Zamawiający informuje że napis na elewacji „Komenda Powiatowa PSP Brzozów” ma wymiarami odpowiadać wielkościom określonym na rysunku elewacji północo-wschodniej.

**Pytanie 52**

Prośba o udzielenie informacji, czy napis na elewacji Komenda Powiatowa PSP Brzozów ma być podświetlany.

**Odpowiedź 52**

Zamawiający informuje że napis na elewacji Komenda Powiatowa PSP Brzozów ma być podświetlany zgodnie z Projektem Technicznym części elektrycznej.

**Pytanie 53**

Prośba o udzielenie informacji, jakich wymiarów ma być wykonany napis na elewacji 112

**Odpowiedź 53**

Zamawiający informuje że napis na elewacji „112” ma wymiarami odpowiadać wielkościom określonym na rysunku elewacji północo-wschodniej.



**Pytanie 54**

Prośba o udzielenie informacji, czy napis na elewacji 112 ma być podświetlany.

**Odpowiedź 54**

Zamawiający informuje że napis na elewacji 112 nie ma być podświetlany.

**Pytanie 55**

Prośba o udostępnienie dokumentacji wraz z opisem drzwi na rysunkach.

**Odpowiedź 55**

Zamawiający informuje że udostępnił Projekt Techniczny wraz z zestawieniem stolarki drzwiowej.

**Pytanie 56**

Prośba o potwierdzenie, że zestawienie okien jest poprawne.

**Odpowiedź 56**

Zamawiający informuje że zestawienie okien należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury zawartymi w Projekcie Technicznym.

**Pytanie 57**

Prośba o szczegółowy projekt wykonania ścianki wspinaczkowej na ścianie budynku.

**Odpowiedź 57**

Zamawiający informuje że ściankę wspinaczkową na ścianie budynku należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w Projekcie Technicznym.

**Pytanie 58**

W związku z rezygnacją przez Zamawiającego z wykonania odwodnienia liniowego OL3 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z konieczności wykonania studni Sd27?

**Odpowiedź 58**

Zamawiający informuje, że nie rezygnuje z wykonania studni Sd27.

**Pytanie 59**

W związku z rezygnacją przez Zamawiającego z wykonania drenażu boiska proszę o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z konieczności wykonania studni: Sd26 oraz So

**Odpowiedź 59**

Zamawiający informuje że w związku z rezygnacją z wykonania drenażu boiska rezygnuje z wykonania studni So natomiast nie rezygnuje ze studni Sd26.

**Pytanie 60**

Prośba o potwierdzenie, że wykonanie kanalizacji sanitarnej objęte postępowaniem przetargowym zakłada wykonanie jedynie odcinków kanalizacji sanitarnej na przebiegu budynek-Sk1-Sk2-budynek?

**Odpowiedź 60**

Zamawiający informuje że wykonanie kanalizacji sanitarnej objęte postępowaniem przetargowym zakłada wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej na przebiegu budynek-Sk1-Sk2-budynek.

**Pytanie 61**

W związku z rezygnacją przez Zamawiającego z wykonania zbiornika wodnego do ćwiczeń proszę o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z konieczności wykonania odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych na odcinku od zbiornika do studni Sd19 oraz od studni Sd281 do zbiornika?

**Odpowiedź 61**

Zamawiający informuje że w związku z rezygnacją z wykonania zbiornika wodnego do ćwiczeń rezygnuje z konieczności wykonania odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od zbiornika do studni do przepompowni oraz od studni Sd281 do zbiornika. Przepompownia wód deszczowych wraz z jej zasilaniem pozostaje do realizacji.

#### **Pytanie 62**

Prośba o potwierdzenie, że wykonanie instalacji gazu po terenie zakłada wykonanie jedynie odcinka od Zespołu Redukcyjno Pomiarowego do budynku bez przebudowy sieci gazowej dn160x9,1 SDR17,6 L=149,0m?

#### **Odpowiedź 62**

Zamawiający informuje że w zakresie przedmiotu zamówienia jest instalacja gazu od Zespołu Redukcyjno Pomiarowego do budynku oraz przebudowa sieci gazowej dn160x9,1 SDR17,6 długości 149,0 m.

#### **Pytanie 63**

Prośba o potwierdzenie, że zakresem postępowania przetargowego nie jest objęta dostawa suszarek do ubrań i pralki przemysłowej?

#### **Odpowiedź 63**

Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Opis techniczny elementów wyposażenia stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zostały opublikowane na stronie postępowania w dniu 22.05.2024 r.

#### **Pytanie 64**

Prośba o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastąpienie w pomieszczeniach sanitarnych brodzików odpływami liniowymi (wpustami podłogowymi) zlokalizowanymi na poziomie posadzki?

#### **Odpowiedź 64**

Zamawiający informuje że nie dopuszcza zastąpienia w pomieszczeniach sanitarnych brodzików odpływami liniowymi (wpustami podłogowymi) zlokalizowanymi na poziomie posadzki.

#### **Pytanie 65**

Prośba o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza montaż misek ustępowych jako wolnostojących?

#### **Odpowiedź 65**

Zamawiający informuje że nie dopuszcza montażu misek ustępowych jako wolnostojących

#### **Pytanie 66**

Prośba o potwierdzenie, że przebudowa rowu melioracyjnego na całym jego przebiegu nie jest objęta postępowaniem?

#### **Odpowiedź 66**

Zamawiający informuje że przebudowa rowu melioracyjnego na całym jego przebiegu jest objęta postępowaniem.

**Pytanie 67**

Prośba o odpowiedź czy w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z wymiarem gwarancji jakości udzielonym na urządzenia i elementy wyposażenia, koszty związane z przeglądami okresowymi urządzeń i elementów wyposażenia mają zostać ujęte w ofercie?

**Odpowiedź 67**

Zamawiający informuje, że w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt i własnym staraniem zużytych części przedmiotu umowy, w tym materiałów, części eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń, sprzętów itp. oraz do przeprowadzenia na własny koszt wynikających z projektu umowy, przepisów prawa, zaleceń producenta lub z innych regulacji wszelkich czynności i działań takich jak w szczególności: przeglądy serwisowe, gwarancyjne, pomiary, sprawdzenia poprawności działania, wzorcowania lub kalibracyjne dotyczące przedmiotu umowy i jego części. Wykonawca ponosi również koszty wymiany oraz zakupu materiałów, części, płynów eksploatacyjnych związanych z ww. czynnościami lub działaniami.

**Pytanie 68**

Prośba o informację czy zakres przetargu obejmuje konserwację i serwis urządzeń

**Odpowiedź 68**

Zamawiający informuje, że w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt i własnym staraniem zużytych części przedmiotu umowy, w tym materiałów, części eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń, sprzętów itp. oraz do przeprowadzenia na własny koszt wynikających z projektu umowy, przepisów prawa, zaleceń producenta lub z innych regulacji wszelkich czynności i działań takich jak w szczególności: przeglądy serwisowe, gwarancyjne, pomiary, sprawdzenia poprawności działania, wzorcowania lub kalibracyjne dotyczące przedmiotu umowy i jego części. Wykonawca ponosi również koszty wymiany oraz zakupu materiałów, części, płynów eksploatacyjnych związanych z ww. czynnościami lub działaniami

**Pytanie 69**

Prośba o informację czy ewentualne koszty serwisu i konserwacji w okresie gwarancji należy ująć w ofercie.

**Odpowiedź 69**

Zamawiający informuje, że w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt i własnym staraniem zużytych części przedmiotu umowy, w tym materiałów, części eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń, sprzętów itp. oraz do przeprowadzenia na własny koszt wynikających z projektu umowy, przepisów prawa, zaleceń producenta lub z innych regulacji wszelkich czynności i działań takich jak w szczególności: przeglądy serwisowe, gwarancyjne, pomiary, sprawdzenia poprawności działania, wzorcowania lub kalibracyjne dotyczące przedmiotu umowy i jego części. Wykonawca ponosi również koszty wymiany oraz zakupu materiałów, części, płynów eksploatacyjnych związanych z ww. czynnościami lub działaniami.

**Pytanie 70**

Prośba o informację czy zamawiający potwierdza, że w celu utrzymania gwarancji zamawiający zawrze umowy na serwis.

**Odpowiedź 70**

Zamawiający informuje, że w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt i własnym staraniem zużytych części przedmiotu umowy, w tym materiałów, części eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń, sprzętów itp. oraz do przeprowadzenia na własny koszt wynikających z projektu j umowy, przepisów prawa, zaleceń producenta lub z innych regulacji wszelkich czynności i działań takich jak w szczególności: przeglądy serwisowe, gwarancyjne, pomiary, sprawdzenia poprawności

działania, wzorcowania lub kalibracyjne dotyczące przedmiotu umowy i jego części. Wykonawca ponosi również koszty wymiany oraz zakupu materiałów, części, płynów eksploatacyjnych związanych z ww. czynnościami lub działaniami.

#### **Pytanie 71**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego z rozdzielaczowej na trójnikową?

#### **Odpowiedź 71**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany w instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego z rozdzielaczowej na trójnikową.

#### **Pytanie 72**

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną terenu inwestycji, prośba o informację, czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu inwestycji w związku z koniecznością wykonania dużej ilości robót przygotowawczych przed rozpoczęciem faktycznej budowy.

#### **Odpowiedź 72**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 73**

Prośba o udostępnienie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej.

#### **Odpowiedź 73**

Zamawiający informuje że nie posiada dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej.

#### **Pytanie 74**

Prośba o udzielenie informacji, czy należy przyjąć orientacyjną wagę konstrukcji stalowej.

#### **Odpowiedź 74**

Zamawiający informuje że konstrukcję stalową należy wycenić na podstawie Projektu Technicznego.

#### **Pytanie 75**

Prośba o potwierdzenie, że jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy orientacyjną wagą konstrukcji stalowej a rzeczywistym obmiarem to rozliczone to będzie w ramach robót dodatkowych.

#### **Odpowiedź 75**

Zamawiający informuje że konstrukcję stalową należy wycenić na podstawie Projektu Technicznego i zawrzeć w ryczałtowej cenie za przedmiot zamówienia.

#### **Pytanie 76**

Prośba o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem architektonicznym, a projektem konstrukcji dot. grubości betonu podkładowego. W architekturze jest informacja 10-25cm, w konstrukcji gr. 10cm.

#### **Odpowiedź 76**

Zamawiający informuje że do wyceny należy przyjąć grubość betonu podkładowego zgodnie z rysunkami architektury Projektu Technicznego.

#### **Pytanie 77**

Prośba o informację, jaka grubość betonu podkładowego została przyjęta do przedmiaru.

#### **Odpowiedź 77**

Zamawiający informuje że do wyceny należy przyjąć grubość betonu podkładowego zgodnie z rysunkami architektury Projektu Technicznego. Przedmiary robót, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy do uzupełnienia opisu przedmiotu umowy.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

Podkarpacki  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z. up.

bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz  
Zastępca Podkarpackiego  
Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości:  
Uczestnicy postępowania.