

24	Deflektor	1	stal nierdzewna
23	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna
22	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna
21	Złaczka stal/PE DN80/90	1	żeliwo
20	Łańcuch	2	stal nierdzewna
19	Właz wejściowy Ø800 kl.D400	1	żeliwo
18	Biofiltr kominkowy DN100 (wyw.)	1	stal nierdzewna
17	Kominek wentylacyjny DN100 (naw.)	1	stal nierdz./ PVC
16	Poręcz (wysuwana)	1	stal nierdzewna
15	Szafa sterownicza	1	
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna
13	Króciec napływowy	1	PVC200
12	Drabinka	1	stal nierdzewna
11	Sonda hydrostatyczna	1	
10	Wyłącznik pływakowy	2	
9	Rurociąg tłoczny	1	PEØ90, PEØ110
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna
7	Zawór kulowy DN50	1	
6	Nasada płucząca T52	1	
5	Zawór zwrotny DN80	2	żeliwo
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo
3	Zbiornik	1	Polimerobeton
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo
1	Pompa zatapialna SEV.80.80.22.A.4.50D	2	wg katalogu
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał

Schemat przepomowni ścieków PS3 Tujsk gm. Stegna

PRZEDSIĘBIORSTWO "ELPROJEKT" Sp z o.o W ELBLĄGU			
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej		
Adres:	m. Tujsk gm. Stegna		
Inwestor:	Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82- 103 Stegna		
Rysunek:	Schemat przepompowni ścieków PS3	SKALA 1:500	
Projektował: zespół:	[illegible]		Stadium P.B. i P.W.
			XI.2016r.
			Nr rysunku 3
Sprawdził:			