



# SCHEMAT OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW



## UWAGA:

- Słupki ogrodzenia rozmieścić zgodnie z wytycznymi dostawcy paneli ogrodzeniowych.
- W przypadku mniejszych odstępów między słupkami panel dociąć do rządanej odległości.
- Mocowania panelu do słupka ogrodzeniowego zgodnie z wymaganiami dostawcy ogrodzenia.

## ELEMENTY OGRODZENIA:

- STOPY FUNAMENTOWE Z BETONU C 12/15
- STAL PROFILOWA A-I St3S
- SŁUPKI OGRODZENIA 40x60x2,0
- SŁUPKI PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ Ø101,6'6,3
- PANELE OGRODZENIOWE STAL OCYNK 4V 5/5 mm 1800x2500 mm

PRZEDSIĘBIORSTWO "ELPROJEKT" Sp z o.o W ELBLĄGU				
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej			
Adres:	m. Tujesk, gm. Stegna			
Inwestor:	Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82- 103 Stegna			
Rysunek:	Schemat ogrodzenia przepompowni ścieków		SKALA 1:50	
Projektował zespół:			Stadium P.B. i P.W.	
			VIII.2016r.	
			Nr rysunku	7
Sprawdził:				