


PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

skala 1:25


Konstrukcja chodnika



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA (23cm)

W-wa ścieralna: płyta chodnikowa betonowa szara 30x30cm	gr. 5cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	gr. 15cm


Konstrukcja chodnika na schodach



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH (28cm)

W-wa ścieralna: płyta chodnikowa betonowa szara 30x30cm	gr. 5cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	gr. 15cm


Krawężnik betonowy 15x30cm



KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30cm NA ŁAWIE Z OPOREM

Krawężnik betonowy 15x30cm	
Podsypka cementowo-piaskowa	gr. 5cm
Ława betonowa z oporem C12/15	gr. 15cm


Obrzeże betonowe 8x30cm



OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm UKŁADANE NA PODSYPCE

Obrzeże kamienne 8x30cm	
Podsypka cementowo-piaskowa	gr. 5cm


Konstrukcja rowu płytkiego zdrewnowanego




KONSTRUKCJA ROWU PŁYTKIEGO ZDRENOWANEGO

Warstwa ziemi urodzajnej	gr. 10cm
Geowłóknina filtrująco-separująca	gr. 80cm
Dren z kruszywa niełusującego - gruby żwir	gr. 80cm
Podłoże gruntowe	

Usytuowanie krawężnika przy jezdni



Usytuowanie krawężnika przy jezdni na wysokości zjazdu



LEGENDA:

	KOSTKA GRANITOWA CIĘTO-ŁUPANA
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
	PODBUDOWA Z KŁSM
	PODBUDOWA Z BETONU C16/20

Jednostka projektowa: mg invent mariusz gruchala ul. Legendy 12 80-180 Gdańsk Tel. +48 505 059 701 e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com facebook: mg invent			Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk "Schody terenowe na Orunie Górą z osiedla Promiennego w Gdańsku" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019		
Tytuł rys.: PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			Data: 30 grudnia 2019		
Projektant:	mgr inż. Mariusz Gruchala uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	POM/0078/POOD/14		Skala: 1:25	Format: 297x420
Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Modest Lewandowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	POM/0273/POOD/13		Nr rys.: DRMG11-PB-PK-05	
Opracowanie:	mgr inż. Agata Oltakowska-Gruchala				