
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin
SUW Wola Książęca 28kW
ADRES INWESTYCJI: Wola Książęca, 63-220 Kotlin
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Kotlin
ADRES INWESTORA: Powstańców Wlkp. 3,
63-220 Kotlin
pow. jarociński, woj. wielkopolskie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Michał Mielcarek
DATA OPRACOWANIA: 23.10.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „SEKOCENBUD” na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt techniczny wstępny, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w projekcie technicznym wstępnym.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

23.10.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Kosztorys			
1.1			Instalacja fotowoltaiczna			
1	d.1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla paneli montowanych na gruncie - rozwiązanie systemowe	kpl		
			1	kpl	1	
					RAZEM	1
2	d.1.1	KNNR 5 0406-05	Analogia - Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 540 Wp	szt.		
			52	szt.	52	
					RAZEM	52
3	d.1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rozdzielni PV	kpl		
			1	kpl	1	
					RAZEM	1
4	d.1.1	Kalkulacja własna	Dostosowanie rozdzielni RG dla potrzeb instalacji PV	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
5	d.1.1	KNNR 5 0406-06	Analogia - Dostawa i montaż falownika 30kW	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	d.1.1	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	d.1.1	KNNR 5 0111-03	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe	m		
			30	m	30	
					RAZEM	30
8	d.1.1	KNNR 5 0201-04 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 6 mm ² Przewód solarny 1x6 mm ²	kpl.		
			1	kpl.	1	
					RAZEM	1
9	d.1.1	KNNR 5 0716-01	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5 kg/m Przewód UTP kat.5e	m		
			150	m	150	
					RAZEM	150
10	d.1.1	KNNR 5 0716-03	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 1,5 kg/m Kabel YKY 0,6/1kV 5x10 mm ²	m		
			50	m	50,00	
					RAZEM	50,00
11	d.1.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
			20	m ³	20,0	
					RAZEM	20,0
12	d.1.1	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m		
			50	m	50	
					RAZEM	50
13	d.1.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
			50	m	50	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	50
14 d.1.1	KNR-W 2-25 0613-03		Wciąganie kabli do rur osłonowych do 3,0 kg/m, przykrycie folią Kabel YKY 0,6/1kV 5x10 mm ²	m		
			50	m	50	
					RAZEM	50
15 d.1.1	Kalkulacja własna		Projekt techniczny instalacji PV wraz ze sprawdzeniem posadowienia konstrukcji	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.1.1	Kalkulacja własna		Pomiary elektryczne	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.1.1	Kalkulacja własna		Dokumentacja powykonawcza	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.1.1	Kalkulacja własna		Monitoring działania instalacji na czas gwarancji.	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000