


Wzmocnienie drogi wojewódzkiej DW 181 od km 21 + 200 do km 23 + 000



OZNACZENIA:

- 1 warstwa ścierna SMA 11 KR 3 - gr. 4 cm
- 2 warstwa wiążąca z bet.asfaltowego AC16W- gr.8 cm
- 3 podbudowa pomocnicza z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE - gr. 20 cm
- 4 istniejąca nawierzchnia
- 5 uzupełnienie poboczy KłSM (granit) 0-31,5mm - gr. 16 cm
- 6 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem RM=5,0 MPa - gr. 15 cm

Investor:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarńkowie		
Nazwa inwestycji:	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej DW 181		
Data: luty 2023	Skala: 1:50	Nr rysunku: 3	