
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV 3 szybowe - 89 sztuk 2,06x1,43m i 3 sztuki 1,45x1,43m
ADRES INWESTYCJI: ul. Bielska 59
09-400 Płock
NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowa w Płocku
ADRES INWESTORA: ul. Bielska 59
09-400 Płock


DATA OPRACOWANIA: 03.09.2025

WYKONAWCA:

DEMI
Anna Detmer - Wiśniewska
09-408 Płock, ul. Mazurska 10
tel. 536 04 67 89
NIP 774 252 24 82

INWESTOR:

Data opracowania
03.09.2025

INSPEKTOR
Nadzoru Robót Budowlanych

mgr inż. Artur Wiśniewski
upr. bud. nr MA.2.10.102.00WOK/25

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana okien drewnianych na PCV minimum 6 komorowy w kolorze białym			
1.1		Wymiana okien 89 sztuk 2060x1430mm i 3 sztuki 1430x1450mm			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru okien istniejących z utylizacją stolarki	szt.		
		89 + 3	szt.	92,000	
				RAZEM	92,000
2 d.1.1	KNR 0-19 0931-04	Montaż okien PCV minimum 6 komorowych w kolorze białym, w podziale zgodnym z wymienionymi wcześniej oknami	m2		
		89 * 2,06 * 1,43 + 3 * 1,45 * 1,43	m2	268,397	
				RAZEM	268,397
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ościeża	m2		
		(1,45 * 2 + 1,43) * 0,25 + (1,43 * 2 + 2,06) * 89 * 0,25	m2	110,553	
				RAZEM	110,553
4 d.1.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		110,553	m2	110,553	
				RAZEM	110,553
5 d.1.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
		110,553	m2	110,553	
				RAZEM	110,553
2		Roboty przygotowawcze i porządkowe			
6 d.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg i innych elementów przy pracach związanych z wymianą	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	analiza indywidualna	Uzupełnienia w warstwach elewacyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	analiza indywidualna	Sprzątanie po robotach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000