

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2127L SIEDLISKA-MARYSIN-IZDEBNO W ZAKRESIE OD-
NOWY NAWIERZCHNI JEZDNI
INWESTOR : POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU
ADRES INWESTORA : UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13, 21-040 ŚWIDNIK
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF SOWA
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2023

WYKONAWCA

INWESTOR

DATA OPRACOWANIA:
23.08.2023

DATA ZATWIERDZENIA:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.680	km km	 0.680	
				RAZEM	0.680
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 3983.75	m ² m ²	 3983.750	
				RAZEM	3983.750
2 ROBOTY ZIEMNE					
3 d.2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 1019.75	m ² m ²	 1019.750	
				RAZEM	1019.750
4 d.2	KNR 2-01 0201-04	Wykonanie koryta pod pobocza z odwozem urobku na odległość ponad 1km 145.28	m ³ m ³	 145.280	
				RAZEM	145.280
3 JEZDNIA					
5 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 3977.45	m ² m ²	 3977.450	
				RAZEM	3977.450
6 d.3	KNNR 6 1004-04 analogia	Ułożenie geosiatki o parametrach nie niższych jak 70/70 kN/m na całej szerokości drogi (na połączeniach z istniejącą nawierzchnią) Geosiatka powlekana bitumem, 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3977.45	m ² m ²	 3977.450	
				RAZEM	3977.450
8 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 3977.45	m ² m ²	 3977.450	
				RAZEM	3977.450
9 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3743.75	m ² m ²	 3743.750	
				RAZEM	3743.750
10 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 3743.75	m ² m ²	 3743.750	
				RAZEM	3743.750
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11 d.4	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kamennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm i grubości 15cm z kruszywa frakcji 0/31,5 mm 1022.75	m ² m ²	 1022.750	
				RAZEM	1022.750