

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2127L SIEDLISKA-MARYSIN-IZDEBNO W ZAKRESIE OD-  
NOWY NAWIERZCHNI JEZDNI  
INWESTOR : POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU  
ADRES INWESTORA : UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13, 21-040 ŚWIDNIK  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF SOWA  
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2023

---

WYKONAWCA

INWESTOR

DATA OPRACOWANIA:  
23.08.2023

DATA ZATWIERDZENIA:

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	<b>0119-04</b>	pagórkowatym lub podgórskim	km	0.712	
		0.712			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.712</b>
2	<b>KNR AT-03</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywo-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0102-01</b>	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	4157.000	
		4157			
				<b>RAZEM</b>	<b>4157.000</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
3	<b>KNNR 6</b>	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1301-05</b>		m <sup>2</sup>	1067.000	
		1067			
				<b>RAZEM</b>	<b>1067.000</b>
4	<b>KNR 2-01</b>	Wykonanie koryta pod pobocza z odwozem urobku na odległość ponad 1km	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0201-04</b>		m <sup>3</sup>	152.000	
		152			
				<b>RAZEM</b>	<b>152.000</b>
<b>3 JEZDZIA</b>					
5	<b>KNNR 6</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1005-06</b>		m <sup>2</sup>	4157.000	
		4157			
				<b>RAZEM</b>	<b>4157.000</b>
6	<b>KNNR 6</b>	Ułożenie geosiatki o parametrach nie niższych jak 70/70	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1004-04</b>	kN/m na całej szerokości drogi (na połączeniach z istniejącą nawierzchnią)	m <sup>2</sup>		
	<b>analogia</b>	Geosiatka powlekana bitumem,	m <sup>2</sup>	50.000	
		50			
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
7	<b>KNNR 6</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1005-07</b>		m <sup>2</sup>	4157.000	
		4157			
				<b>RAZEM</b>	<b>4157.000</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0311-01</b>	twa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	4157.000	
		4157			
				<b>RAZEM</b>	<b>4157.000</b>
9	<b>KNNR 6</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1005-07</b>		m <sup>2</sup>	3917.000	
		3917			
				<b>RAZEM</b>	<b>3917.000</b>
10	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0311-05</b>	twa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	3917.000	
		3917			
				<b>RAZEM</b>	<b>3917.000</b>
<b>4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
11	<b>KNNR 6</b>	Pobocza z kamennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm i grubości	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0113-06</b>	15cm z kruszywa frakcji 0/31,5 mm	m <sup>2</sup>	1070.000	
		1070			
				<b>RAZEM</b>	<b>1070.000</b>