

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont około 0,9 km drogi powiatowej nr 1487N na odcinku od m. Biesówko w kierunku skrzyżowania z DP1434N

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Jednostka	ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	mb	0,912
2	D-07.10.01	projekt czasowej organizacji ruchu	szt	1
PODBUDOWY				
3	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy oraz odtworzenie zjazdów poprzez wykorytowanie a następnie ułożenia kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	1600
NAWIERZCHNIE				
4	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	4900
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	D-06.03.01	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków i drzew nie wymagających pozwolenia na wycinkę z poboczy i karp z wywozem i utylizacją	m2	2304
6	D-07.02.01a D-07.05.01	Wymiana oznakowania pionowego oraz montaż barier energochłonnych	kpl	1
7	D-03.01.03b	Oczyszczenie z namułu i renowacja istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu do 20cm	m3	339
8	D-06.02.01	Remont przepustu ze ściankami betonowymi	szt	1
9	D-03.01.07a	Oczyszczenie istniejących przepustów	szt	1
10	D-03.02.01a	Oczyszczenie oraz regulacja i naprawa studni	szt	1