

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Remont ulicy Bohaterów Westerplatte  
ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: 281701\_1 Szczytno, obręb 0002 Szczytno  
działka nr ew. 483, obręb 0004 Szczytno dz. nr ew. 781  
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Szczytno  
ADRES INWESTORA: Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa Maciej Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 31.01.2023

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,42	km	0,420	
				RAZEM	0,420
2 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
3 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
4 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
2	45233252-0	Nawierzchnie asfaltowe			
5 d.2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		2704	m2	2 704,000	
				RAZEM	2 704,000
6 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		2704	m2	2 704,000	
				RAZEM	2 704,000
7 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		2704	m2	2 704,000	
				RAZEM	2 704,000
3		Oznakowanie			
8 d.3	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2		
		186	m2	186,000	
				RAZEM	186,000