

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Instalacja SSWiN + KD + NN</b>			
1	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1207-01	16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02	16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
3	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1	1209-0601	16	otw.	16,000	
				RAZEM	16,000
4	KNNR 5	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1	0102-01	16	m	16,000	
	analogia			RAZEM	16,000
5	KNNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach/YTDY 6x0.5mm2	m		
d.1	0202-01	7*10	m	70,000	
	analogia			RAZEM	70,000
6	KNNR 5	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe	m		
d.1	0111-02	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach/YTDY 10 x 0.5mm2	m		
d.1	0202-01	2*15	m	30,000	
	analogia			RAZEM	30,000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych OMY 2x1,0 mm2	m		
d.1	0212-01	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
9	KNNR 5	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach UTP ( od Serwera do wideodomofonu i CA + wewnętrzne)	m		
d.1	0202-01	46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
10	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt.		
d.1	0304-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR AL-01	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencyjna do 8 linii/ INT-E	szt.		
d.1	0103-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR AL-01	Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący specjalizowane tory transmisji/ interfejs RS-232	szt.		
d.1	0115-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR AL-01	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta modemu/zdalnej transmisji	szt.		
d.1	0106-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/ zasilacz APS-412	szt.		
d.1	0112-06	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah/ 12V, 7Ah	szt.		
d.1	0109-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler Montaż kontrolera dostępu SCR-BL	szt.		
d.1	0302-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR AL-01	Przycisk wyjścia natynkowy ACA001	szt.		
d.1	0402-01	2	szt.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
18	KNR AL-01	Montaż czujki ruchu- czujka dualna SLIM	szt.		
d.1	0201-05	7	szt.	7,000	
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
19	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego/ SP-4001-R	szt.		
d.1	0108-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.		
d.1	0604-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR AL-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)	system		
d.1	0601-01	1	system	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR AL-01	Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności od 15 do 20 MB	szt.		
d.1	0702-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR AL-01	Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe	instr.		
d.1	0702-06	1*64	instr.	64,000	
				RAZEM	64,000
24	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
d.1	0405-01	1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych/LED	kpl.		
d.1	0502-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000