

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa zjazdu z DP 1429L do dz.ew. 86
w miejscowości Sobieszyn

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1		
2 d.1	KNNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	m ²	80		
3 d.1	KNNR 2-01 0215-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	10.8		
4 d.1	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 50 cm na ławie żwirowej gr. 20cm	m	12		
5 d.1	KNNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	6.48		
6 d.1	KNNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1.0m z pospółki dowiezionej przez Wykonawcę - uzupełnienie nasypu pod zjazd	m ³	6		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 NAWIERZCHNIA ZJAZDU						
7 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	62		
8 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm stabiliz. mech. gr. 20 cm	m ²	62		
9 d.2	KNNR 6 0113-06	Nawierzchnia zjazdu z kruszyw łamanych 0-31, 5mm stabiliz. mech. gr. 15 cm	m ²	62		
Razem dział NAWIERZCHNIA ZJAZDU						
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
10 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych zjazdu	m ²	18		
11 d.3	KNNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	30		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: