

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej 3*3+2*3	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR-W 2- 01 0310- 0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 3*3+1.6+2*3*1.6	m ³ m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 4-05I 0111-01/02 analogia	Odciecie rurociągu z żeliwnego ciśnieniowego kielichowego lub stalowego o śr. nominalnej do 60 mm - ekstrapolacja - dotyczy wodociągu i cieci C.O. i kanalizacji 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	analiza indywidualna	Roboty rozbiurkowe kanału ciepłowniczego - w miejscu odcięcia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-01 0320-0502	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m 24	m ³ m ³	24.000	
				RAZEM	24.000