

Dywity, dnia 12.01.2024r.

**ZP.271.23.2023**

## **Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) przekazuje **zmianę treści SWZ**.

Zmiana polega na:

1. zmianie pkt. 2 w Załączniku nr 9 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), który otrzymuje brzmienie:

*„2. W ramach realizacji robót modernizacyjnych planuje się demontaż istniejącej balustrady wraz z pochwytami z uwzględnieniem ich wywozu i utylizacji. Przewiduje się dostawę i montaż balustrady schodowej dostosowanej dla użytkowników – osób niepełnosprawnych poprzez uwzględnienie wykonania poręczy podwójnej na wysokości **0,75 i 0,90 m**. Kształt i średnica poręczy powinny być dobrane do dłoni, te najwygodniejsze mają średnice od 4 do 5 cm i przekrój okrągły, typowe polecane średnice to 42,4 mm i 50,8 mm. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. Poręcze powinny być w kolorze kontrastującym z tłem ściany, biec nieprzerwanie przez cały ciąg schodów. Poręcze powinny wykraczać poza pierwszą i ostatnią krawędź stopnia o 30 cm i być zaokrąglone. Istotne jest, aby linia poręczy wiernie odzwierciedlała bieg schodów, czyli skos poręczy powinien kończyć się na wysokości ostatniego stopnia biegu schodów. Balustradę należy wykonać ze szkła bezpiecznego- hartowanego, przezroczystego. Montaż do boku biegu- rotule stalowe, kwadratowe. Pochwyty ze stali nierdzewnej , montaż w świetle biegu. Wykonanie na wymiar. Jeśli wymaga tego konstrukcja, obowiązkowe zastosowanie jest dodatkowych wzmocnień, montowanych bezpośrednio do tafli szklanej. Przed wykonaniem balustrady należy zrobić przedmiar z natury”.*

2. dodanie pkt. 2a w Załączniku nr 9 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), jak poniżej:

**„2a. Wykonanie i montaż pochwytów wewnętrznych**

*W ramach realizacji robót modernizacyjnych przewiduje się dostawę i montaż pochwytu wewnętrznego schodowego przy wejściu głównym od strony drogi krajowej nr 51 na ścianie oraz przy zejściu do piwnicy budynku przy części korytarzowej dostosowanych dla użytkowników – osób niepełnosprawnych poprzez uwzględnienie wykonania poręczy podwójnej na wysokości 0,75 i 0,90 m. Kształt i średnica poręczy powinny być dobrane do dłoni, te najwygodniejsze mają średnice od 4 do 5 cm i przekrój okrągły, typowe polecane średnice to 42,4 mm i 50,8 mm. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. Poręcze powinny być w kolorze kontrastującym z tłem ściany, biec nieprzerwanie przez cały ciąg schodów. Poręcze powinny wykraczać poza pierwszą i ostatnią krawędź stopnia*

*o 30 cm i być zaokrąglone. Istotne jest, aby linia poręczy wiernie odzwierciedlała bieg schodów, czyli skos poręczy powinien kończyć się na wysokości ostatniego stopnia biegu schodów.”*

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany treści SWZ stanowią integralną część dokumentów zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Z UP. WÓJTA  
(-) MAGDALENA IWANEK  
ZASTĘPCA WÓJTA