




Przekrój ul. Konwaliowa
od km 0+000,00–0+281,00




Przekrój 1-1'
Profil krawężnika




Przekrój 2-2




Szczegół A
Posadowienie krawężnika 15x30
ze ściekiem skala 1:10




Szczegół B
Posadowienie opornika 8x30
skala 1:10




Szczegół C
Posadowienie opornika 12x25
skala 1:10




Przekrój A-A
Łącznik



Plan sytuacyjny zjazdu
skala 1:100



Szczegół D
Posadowienie krawężnika
najazdowego 15x22
skala 1:10



Nawierzchnia opaski:

- ⑬ – płyta ażurowa 40x60x10
- ⑭ – podsypka piaskowa, gr 5 cm
- ⑮ – warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm
- ⑯ – podłoże gruntowe

- (A) – Krawężnik 15x30
 (B) – Podsypka cementowo–piaskowa
 (C) – Ława z oporem z betonu C12/15
 (D) – Ściek z kostki typu CEGŁA, gr. 6 cm
 (E) – Opornik 12x25
 (F) – Krawężnik najazdowy 15x22

Nawierzchnia jezdni:


- ① – warstwa ściernalna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- ② – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
- ③ – warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm
- ④ – stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa 20 cm
- ⑤ – podłoże gruntowe

Nawierzchnia łącznika/zjazdów:

- ⑩ – kostka betonowa, gr. 8 cm, grafitowa
- ⑦ – podsypka cementowo–piaskowa, gr 4 cm
- ⑪ – podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm
- ⑤ – podłoże gruntowe

Nawierzchnia chodników:

- ⑥ – kostka betonowa, gr. 6 cm, szara
- ⑦ – podsypka cementowo–piaskowa, gr 4 cm
- ⑧ – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm
- ⑤ – podłoże gruntowe



Nadzór i Projektowanie Budowlanych Drogowych

mgr inż. **GRZEGORZ MACIEJEWSKI**

ul. Lipowa 11, 62-530 Kazimierz Biskupi

NIP 665-111-67-06 Regon 301068048 tel. 605-837-145 e-mail: melafir.gm@gmail.com

Nazwa obiektu	Przebudowa ul. Konwaliowej w miejscowości Turkowice gm. Turek		
Adres obiektu	miejscowość Turkowice, gm. Turek, powiat turecki dz. nr ewid. 375, 390/8, 390/12, 391/16, 392/12 obręb Turkowice, gm. Turek	skala	1:50
		nr rys.	D.03
Treść rysunku	PRZEKROJE NORMALNE	data	07 - 2017
		nr umowy	233/2017
Nazwa i adres inwestora	GMINA TUREK 62-700 Turek ul. Ogrodowa 4	faza	PB
Autor	imię i nazwisko	specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Maciejewski WKP/0088/POOD/13	Drogowa	