
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWO - ADAPTACYJNE W SZKOLE SALA 64 / 65 - MODERNIZACJA
SIECI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ ROZDZIELNI PRĄDOWEJ I SIECI LAN
ADRES INWESTYCJI : 62-035 KÓRNIK UL DWORCOWA 11
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO
ADRES INWESTORA : 62-035 KÓRNIK UL DWORCOWA 11
BRANŻA : Elelektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	Kalk ind	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz infrastruktury sieci lan. Dodatkowe powiększenie pracowni wymaga rozbudowy rozdzielni prądowej oraz sieci lan. Przebudowa dotyczy 24 stanowisk uczniowskich oraz 1 stanowiska nauczycielskiego. każde stanowisko zostanie wyposażone w potrójne gniazdo prądowe oraz jedno gniazdo lan. Stanowisko nauczyciela wyposażone zostanie w 2 gniazda potrójne i 2 gniazda LAN obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3*8*8=192r-g/kpl	r-g	192.0000				
2*		-- M -- 1- kanał parapetowy dwuścienny PK 120 x 55 D Kopus 22szt/kpl	szt	22.0000				
3*		2- końcówka listwy PK 120 x 55 4szt/kpl	szt	4.0000				
4*		3- Narożnik wewnętrzny PK 120 x55 Kopus 14szt/kpl	szt	14.0000				
5*		4- Narożnik zewnętrzny PK 120 x 55Kopus 14szt/kpl	szt	14.0000				
6*		5- Łącznik prosty PK 120 x 55 Kopus 10szt/kpl	szt	10.0000				
7*		6 - Moduł keystone UTP kat 5e Q-LANTEC 26szt/kpl	szt	26.0000				
8*		7- Adapter keyst z przesłoną IM 22,5 x 45 biały 26szt/kpl	szt	26.0000				
9*		8 - Gniazdo 3x2P+Z6M 135x 45 DATA, klucz Mediabox 26szt/kpl	szt	26.0000				
10*		9- Rozdzielnia natynkowa 4 x 18 modułów przezroczyste drzwiczki 1szt/kpl	szt	1.0000				
11*		10 - Bezpiecznik B 16 16szt/kpl	szt	16.0000				
12*		11 - Różnicówka 30 A 15.0szt/kpl	szt	15.0000				
13*		12 - Wyłącznik główny 40A trzyfazowy 1szt/kpl	szt	1.0000				
14*		13 - Przewód 3 x 2,5 600.0m/kpl	m	600.0000				
15*		14 - Kable UTP cat 5E 2 szt - 1 szt 300,0m 600.0[1,25]/kpl	1, 25	600.0000				
16*		15 - Szafa lan 12 U 1szt/kpl	szt	1.0000				
17*		16 - Patch panel 24 porty 5e 2szt/kpl	szt	2.0000				
18*		17 - Switch 8 port 1szt/kpl	szt	1.0000				
19*		18 - Switch 24 port 2szt/kpl	szt	2.0000				
20*		19 - Listwa rack 1szt/kpl	szt	1.0000				
21*		materiały pomocnicze 10%(od M)	%	10.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: