

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**Bieżąca konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 186**  
**KWILCZ - WRÓBLEWO - DOBROJEWO**  
**km 10+840,00 - 12+340,00**

Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość	CENA PLN*)	WARTOŚĆ PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>					
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,5		
2	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach	m <sup>2</sup>	150,00		
<b>II</b>	<b>Roboty nawierzchniowe</b>					
3	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni przy krawędziach na szer. 1,0m	m <sup>2</sup>	3000,00		
4	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wraz ze skropieniem miejsc wyrównania emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m <sup>2</sup>	Mg	125,00		
5	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8287,50		
6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8287,50		
7	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA gr. 5cm	m <sup>2</sup>	8287,50		
<b>III</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>					
8	D.06.01.01	Roboty ziemne koparkami z dowozem gruntu z ukopu na uzupełnienie poboczy	m <sup>3</sup>	150,00		
9	D.06.01.01	Rozplantowanie urobku na poboczach równiarką	m <sup>2</sup>	3750,00		
10	D.07.01.01	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem	m <sup>2</sup>	360,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM</b>						

\*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

\*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

podpis





