


Inwestor: 	Gmina Rabka-Zdrój ul. Parkowa 2 34-700 Rabka-Zdrój	
Jednostka projektowa:	K1 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE Bożena Trzpis ul. Kasprowicza 25 33-100 Tarnów	
Nazwa zamierzenia budowlanego: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+560 - 1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”		
Adres obiektu budowlanego: województwo małopolskie powiat nowotarski, miasto Rabka-Zdrój		
Nazwa opracowania: PRZEDMIAR		
Data: 09.2023		Nr egzemplarza:

BRANŻA DROGOWA				
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność / Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Damian Iskra	Inżynierska drogowa PDK/0024/PWOD/19	09.2023	

BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA				
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność / Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Bożena Trzpis	Konstrukcyjna 153/2001	09.2023	

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA				
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność / Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Wojciech Polak	Instalacyjna DT-WBT/02352/02/U	09.2023	

BRANŻA SANITARNA				
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność / Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Andrzej Szlachetka	Sanitarna MAP/0266/POOS/14	09.2023	

Spis treści

1. WYKAZ KODÓW CPV	4
2. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT	4
3. OPIS ROBÓT	6
3.1 Układ drogowy	6
3.2 Konstrukcje	6
3.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	6
3.4 Urządzenia infrastruktury technicznej związanej z drogą	6
3.4.1. Kanalizacja deszczowa	6
3.5 Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą	6
3.5.1. Sieć telekomunikacyjna	6
3.5.2. Kanalizacja sanitarna	6
3.5.3. Sieć wodociągowa	7
3.6 Rozbiórki	7
4. TABELLE PRZEDMIAROWE	7

1. WYKAZ KODÓW CPV

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2	Roboty na placu budowy
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45236000-0	Wyrównywanie terenu
71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1	Usługi inżynieryjne
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1	Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE

1.	D-00.00.00.00	Wymagania ogólne
----	---------------	------------------

BRANŻA DROGOWA

	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.	D.01.01.01.00	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
2.	D.01.02.03.00	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny
3.	D.01.02.04.00	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
	D-02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE
4.	D.02.01.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V
5.	D.02.03.01.00	Wykonanie nasypów
	D-03.00.00.00	ODWODNIENIE
6.	D.03.03.01.00	Drenaż opaskowy

	D-04.00.00.00	PODBUDOWY
7.	D.04.01.01.00	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
8.	D.04.02.02.00	Warstwa mrozochronna
9.	D.04.03.01.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
10.	D.04.04.02.00	Podbudowa oraz nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
11.	D.04.05.01.00	Podbudowa z mieszanki związanej cementem
12.	D.04.05.02.00	Warstwa z gruntu lub mieszanki stabilizowanej cementem
13.	D.04.07.01.00	Podbudowa z betonu asfaltowego
	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE
14.	D.05.03.05.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca
15.	D.05.03.06.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna
16.	D.05.03.23.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
17.	D.05.03.26.00	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi
	D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
18.	D.06.01.01.00	Umocnienie skarp, rowów i ścieków
19.	D.06.02.01.00	Przepusty pod zjazdami i wzdłuż rowów
	D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
20.	D.07.01.01.00	Oznakowanie poziome
21.	D.07.02.01.00	Oznakowanie pionowe
	D-08.00.00.00	ELEMENTY ULIC
22.	D.08.01.01.00	Krawężniki betonowe
23.	D.08.03.01.00	Obrzeża betonowe
24.	D.08.05.01.00	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

	K-10.00.00.00	KONSTRUKCJE ZABEZPIEZAJĄCE
1.	K-11.01.00.00	Pale fundamentowe
2.	K-11.00.02.00	Mikropale iniekcyjne
3.	K-11.00.05.00	Oczep żelbetowy

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

	D-07.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.	D-01.03.08.00	Zabezpieczenie kanalizacji kablowej

BRANŻA SANITARNA

	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.	D-01.03.05.10	Przebudowa urządzeń kanalizacji sanitarnej
2.	D-01.03.05.20	Przebudowa urządzeń kanalizacji deszczowej

3. OPIS ROBÓT

Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji objętych niniejszym przedmiarem robót obejmuje m.in.:

3.1 Układ drogowy

- przebudowa (odbudowa) istniejącego odcinka drogi gminnej nr 364558K;
- przebudowa (odbudowa) zjazdów zwykłych;
- przebudowa (odbudowa) odwodnienia drogi w postaci sieci kanalizacji deszczowej, ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej, rowu drogowego oraz odwodnienia liniowego na zjazdach zwykłych;
- przebudowa (odbudowa) drogi dla pieszych (chodnika);
- przebudowa (odbudowa) pasa ruchu dla rowerów;
- przebudowa (odbudowa) zatoki postojowej.

3.2 Konstrukcje

- budowa konstrukcji zabezpieczających osuwisko.

3.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie (odtworzenie) oznakowania poziomego i pionowego.

3.4 Urządzenia infrastruktury technicznej związanej z drogą

3.4.1. Kanalizacja deszczowa

- przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji deszczowej.

3.5 Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą

3.5.1. Sieć telekomunikacyjna

- przebudowa (odbudowa) sieci telekomunikacyjnej;
- przebudowa (zabezpieczenie) sieci telekomunikacyjnej.

3.5.2. Kanalizacja sanitarna

- przebudowa (odbudowa) sieci kanalizacji sanitarnej.

3.5.3. Sieć wodociągowa

- przebudowa (zabezpieczenie) sieci wodociągowej.

3.6 Rozbiórki

- rozbiórka elementów drogi oraz zjazdów zwykłych;
rozbiórka elementów sieci uzbrojenia terenu.

4. TABELE PRZEDMIAROWE ORAZ TABELE ZESTAWIENIOWE

Spis tabel przedmiarowych

Przedmiar - Branża Drogowa
Przedmiar - Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przedmiar - Branża Telekomunikacyjna
Przedmiar - Branża Sanitarna

Spis tabel zestawieniowych

Tabele Robót Ziemnych - Branża Drogowa
--