

PLU.4001.73.2022.RW

Gdańsk dnia 26.05.2022 r.

Sygn. 158332

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: Modernizacja jezdni i chodnika w ul. Świbnieńskiej w Gdańsku w ramach Programu Budowy i Modernizacji Chodników, o sygn. zam. 68/BZP-U.510.49.2022/TK

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udziela poniższych wyjaśnień:

PYTANIE 1

Do poz. 1- prosimy o podanie grubości rozbieranej nawierzchni bitumicznej

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający wyjaśnia, że grubość rozbieranej nawierzchni bitumicznej pokazana jest w opinii geotechnicznej stanowiącej załącznik nr 6 do OPZ.

PYTANIE 2

do poz. 1-prosimy o podanie grubości podbudowy i z czego jest wykonana podbudowa

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający wyjaśnia, że grubość podbudowy pokazana jest w opinii geotechnicznej stanowiącej załącznik nr 6 do OPZ.

PYTANIE 3

Do poz. 2 - rozbiórka chodnika.

Czy pod chodnikiem znajduje się podbudowa? Jeśli tak to, z jakiego materiału i jakiej grubości?

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający wyjaśnia, że chodnik ułożony jest na podsypce piaskowej.

PYTANIE 4

w rozdziale I rozbiórki brak jest pozycji rozebranie wjazdów do posesji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o rozbiórkę wjazdów z podaniem, z czego są zrobione i na jakiej podbudowie?

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający wyjaśnia, że wjazdy na posesje wykonane są z elementów betonowych typu trelinka ułożonych na podsypce piaskowej. Rozbiórka nawierzchni zjazdów ujęta jest w pozycji 2 kosztorysu ofertowego.

PYTANIE 5

W rozdziale I rozbiórki brak jest pozycji rozebranie znaków drogowych i słupków do znaków. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót, lub potwierdzenie, iż nie należy demontować istniejącego oznakowania.

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający wyjaśnia, że należy zdemontować istniejące znaki drogowe i słupki do znaków. Dodano pozycje do kosztorysu ofertowego w rozdziale IV. W załączeniu **zamienny kosztorys ofertowy nr 2 - zamienny załącznik nr 5 do OPZ**.

PYTANIE 6

Poz 18 znaki drogowe 5szt.

Wg projektu DOR są to znaki A7,B43,B44,BI,D4a.D18 i T29.W projekcie drogowym brak znaków D18 i T29. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający wyjaśnia, że oznakowanie należy wykonać zgodnie z projektem DOR. Dodano i zmieniono pozycje w kosztorysie ofertowym w rozdziale IV. W załączeniu **zamienny kosztorys ofertowy nr 2 - zamienny załącznik nr 5 do OPZ**.

PYTANIE 7

W rozdziale IV oznakowanie brak pozycji; słupki do znaków. Czy znaki mają być zamontowane na istniejących słupach oświetleniowych? Czy na nowych słupkach do

znaków?

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, że oznakowanie należy zamontować na nowych słupkach. Dodano pozycje do kosztorysu ofertowego w rozdziale IV. W załączeniu **zamienny kosztorys ofertowy nr 2 - zamienny załącznik nr 5 do OPZ**.

PYTANIE 8

Poz. 28 wymiana pokryw studni rewizyjnych z regulacją wysokościową. Prosimy o uściślenie czy pozycja ta dotyczy wymiany żeliwa wjazdu czy również płyty żelbetowej przykrywającej studnie.

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający informuje, że wymianę pokryw studni rewizyjnych należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ Zał. Nr 8 OPZ pkt. 4.19.l), n) i p) a także zgodnie z uzgodnieniem GIWK znajdującym się w zał. nr 1 do OPZ. Jednocześnie zamawiający informuje, że dodano w kosztorysie ofertowym pozycję dotyczącą regulacji studzienek teletechnicznych. W załączeniu **zamienny kosztorys ofertowy nr 2 - zamienny załącznik nr 5 do OPZ**.

PYTANIE 9

W projekcie jest zapis dotyczący wykonania trawników. W przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy wykonywać trawników lub o uzupełnienie przedmiaru robót o taką pozycję.

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający informuje, że zmianie ulega opis poz. 27 kosztorysu ofertowego. W ramach wyceny pozycji należy uwzględnić wszystkie roboty związane z wykonaniem trawników. W załączeniu **zamienny kosztorys ofertowy nr 2 - zamienny załącznik nr 5 do OPZ**.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie

W załączeniu:

1. ZAMIENNY Zał. NR 5 do OPZ ZAMIENNY Kosztorys ofertowy nr 2.