

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI LEŚNEJ NR 220/567 W LEŚNICTWIE BOŃCZA
ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWO BOŃCZA
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRASANYSTAW
ADRES INWESTORA : 22-300 KRASNYSTAW UL. LESNA 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 05.2022r.

PROJEKTANT
Henryka Figiel
upr. projekt. 776/CH/88
specjalność konstrukcyjno inżynieri

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DROGI LEŚNEJ NR 220/567 W LEŚNICTWUE BOŃCZA					
1		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża - istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie równiarką pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03 SST D- 02.00.00	5445.00	m ²	5445.000	
				RAZEM	5445.000
2	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 8 cm kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m ²		
d.1	0204-04	5445.0	m ²	5445.000	
				RAZEM	5445.000